



СИТУАЦИЯ
С ВИК ВРЪЗКИ И
СЪОРЪЖЕНИЯ

М 1:500

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Водопроектното отклонение да се изпълни от тръби от ПЕВП ф32/10атм.
- Отклонението за всяка питейна фонтанка да се изпълни в шахта със СК-ф"т"с изпразнители!
- Канализацията за обекта да се изпълнява от най-ниската точка!
- Отклонението на чешмите да се изпълни с тръби ф200мм, РЕHD, с наклон 0,006 към заустването!
- За преливно Изпразнителната система на езерото да се изпълни следното:
-В езерото да се изпълни яма 50х50х50см, в която да се монтира решетка 30х20, преди тръбите-ф315мм, ПЕВП, съгласно детайла!
-В РШ на тръбите ф315 да се монтира със СК-ф300ммЛ=280см, а след него да се изпълни прав участък с дължина около 35см. СК да се монтира на БОВ - 15х15х15см.
-изходящата тръба да се изпълни с DN500мм.
- Тръбите ф1500мм, ст. бетонови, намиращи се западно от спортната зала се включват в РШ 3, 30х3,00м, а след РШ да се изпълнят две тръби ф1100мм.Стъклопластови.
- Преди изкопни работи ПСД да се съгласува за съществуващи подземни проводни!
- Изкопни работи в близост до кабели и др. подземни съоръжения да се изпълнят ЗАДЪЛЖИТЕЛНО РЪЧНО, в присъствието на служител на съответното експлоатационно предприятие!
- При изпълнение на обратния напор, да се трибова задължително на пластове от 25см!
- Промени по време на строителството ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се съгласуват с проеканта!

ЛЕГЕНДА

Площадкови

Канализационни тръби
Водопроводни тръби

СЪГЛАСУВАЛИ : ЧАСТ :

арх. Банева	Арх.	
инж. Т. Енев	К.	
инж. Ог. Василев	ВП	
инж. З. Стефанова	ЕЛ.	

"ВИК-ПРОЕКТ"ЕООД-ПАЗАРДЖИК

ОБЕКТ :	ЧАСТ: В К
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПАРК ПАНАГОРИЩЕ - СЕВЕРНА ЧАСТ УПИ 1 -Парк, ресторант, туристическа база, кв.6 по плана на гр. Панагюрище	ФАЗА: Т П .12.2014
ЧЕРТЕЖ:	МАЩАБ: 1:500 ЧЕРТЕЖ No: 01

СИТУАЦИЯ
С ВИК ВРЪЗКИ И
СЪОРЪЖЕНИЯ

УПРАВИТЕЛ: ИНЖ. Р.ГОЛОВ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "СПОРТ ИНВЕСТ-ПАНАГОРИЩЕ" ООД