

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Предложението на изпълнителя се изготвя на базата на Изискванията на Възложителя и трябва да включва като минимум следното:

1. Гаранционен срок на светлоизточник: - 24 (двадесет и четири) месеца;
2. Гаранционен срок на пусково-регулираща апаратура на осветителни тела - 24 (двадесет и четири) месеца;
3. Гаранционен срок на корпус на осветителни тела - 60 (шестдесет) месеца;
4. Гаранционен срок за изпълнението на предвидените монтаж на осветителни тела, монтаж на конзоли за осветителни тела, монтаж на рогатки – единични и двойни, монтаж на часовници за УО, изтегляне на кабел, полагане на кабел – в изкоп и в ПВЦ тръба, възстановяване на нарушени настилки: 60 (шестдесет) месеца.

5. Подход за изпълнение на поръчката.

Задължения на строителя:

- Изпълнява изискванията на чл. 15, чл. 16, чл. 17, чл. 22, чл. 23, чл. 24 от Наредба 2 от 22.03.2004г.;
- Строителят създава условия за спазване на всички технологични и строително-технически норми в строителството;
- Съгласно чл. 15, от Наредба 2 от 22.03.2004г., строителят задължително извършва оценка на риска преди започване на работа на строителната площадка и до завършването на строежа:
 - Движение на работници по работните площадки;
 - Злополука, причинена от ток;
 - Удар от падащ предмет;
 - Поразяване на гърба при носене на тежки предмети;
 - Падане от височина;
- Съгласно чл. 16, от Наредба 2 от 22.03.2004г., строителят:
 - Подготвя списък на инсталациите, машините и съоръженията, подлежащи на контрол;
 - Подготвя списък на отговорните лица (име, длъжност, работодател) за строители за местата, в които има специфични рискове и за евакуация, тренировки и/или обучение;
 - Разработва мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР, включително за местата със специфични рискове.
- Съгласно чл. 17, от Наредба 2 от 22.03.2004г., строителят, съгласувано с органите на Държавна Агенция „Гражданска защита” и Национална служба

„Пожарна и аварийна безопасност” организира разработването и утвърждаването на:

План за предотвратяване и ликвидиране на пожари;

План за предотвратяване и ликвидиране на аварии;

План за евакуация на работещите и намиращите се на работната площадка;

Мерки за опазване на околната среда

1.1. Ред на извършване на строителството:

- Организация на строителството;
- Уведомяване на електроснабдителното предприятие собственик на стълбовата линия;
- Изключване на напрежението на електроразпределителната мрежа;
- Сигнализиране и обезопасяване на работните участъци;
- Маркиране на трасето на кабела по стълбовата линия;
- Доставка на материали;
- Разполагане на стойката с барабана така, че кабела да не бъде подложен на големи усуквания и огъвания;
- Полагане на кабела и укрепване към стълбовете;
- Демонтаж на старите осветителни тела;
- Монтаж на новите осветителните тела;
- Почистване на площадката.

1.2. Строително - ситуационен план

Показване на схема за обезопасяване и сигнализиране по дължината на трасето. Същата да се чете съвместно със ситуационния план, приложен към технологичния проект.

1.2.1. По време на изграждането на строежа няма да се работи на временно изкуствено осветление на работните места.

1.3. Работно оборудване:

1.3.1. За доставка на барабаните с кабел:

- Товарен автомобил;

1.3.2. За монтаж на кабелите се използва основно ръчен труд - необходими инструменти:

- Сгъваеми стълби;
- Автовишка;
- Клещи, нож, отвертка;
- Фазомери;
- Изолационни ръкавици;
- Предпазни очила, каски и колани;

2. За технологични и битови нужди ще се използват предоставените от Община Панагюрище:

- Санитарно – битово обслужване, начин и средства за оказване на първа долекарска помощ;
- Осигуряването на необходимите санитарно – битови условия се поема от изпълнителя на обекта

7.Система за осигуряване на качеството.

Съгласно използваната в „ ТЕНДЪР 15" ЗЗД система за управление на качеството ISO 9001 в дружеството има разработени и утвърдени процедури по:

- Оценка и подбор на доставчиците
- Контрол и приемане на готовия обект
- Планиране, организиране и управление на производството и проектите
- Контрол в производството и контрол на крайния продукт На обекта ще се въведат:
 - Дневник на обекта - заповедна книга
 - Дневник на климатичните условия
 - Актове за скритите работи
 - Дневник на монтажните работи
 - Папка със сертификати за всички влагани материали и други.
 - Прилагаме сертификат за внедрената система ISO 9001 в „Денима ПРО" ООД .

По време на изпълнение на СМР ще представяме следните доклади на Възложителя:

- Седмична справка, включваща метеорологични данни, количества изпълнени работи по видове, присъствие на ръководния екип и общ брой на персонала за деня, информация за оборудването и възникнали проблеми.
- Седмичен доклад , включващ описание на извършени дейности, прогреса по изпълнение на графика, график за следващата седмица, възникналите проблеми и мерки за отстраняването им
- Месечен доклад, включващ описание и анализ на извършените дейности през месеца, количество и стойност на работите, прогрес по изпълнението на общия график за обекта и възникнали проблеми - форма
- Окончателен доклад - след завършване на работите ще предоставим пълно техническо досие на обекта, включващо: дневници и протоколи, съгласно Наредба №6 и Наредба №7 на МРРБ; сертификати, разрешение за влагане, където се изискват, лабораторни анализи, декларации за съответствие на вложените строителни материали, където се изискват: досие на изпълнението, седмични и месечни доклади

Приложение № 1: Технически спецификации на предвидените за влагане материали.

Приложение: Декларации за съответствие, Сертификати и информация за предлаганите материали.

Правно обвързващ подпис:	
Дата:	01,12,2015
Подпис:	
Име и фамилия на лицето, упълномощено да подписва:	Никола Владимиров
Печат (ако е приложимо):	