



ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

площад "20 април" № 13, тел.: (0357) кмет 6-00-41, факс: 6-30-68,
информация 6-00-60, гл. счетоводител 6-00-89,
e-mail: obstina@abv.bg;



ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ

РАЗЯСНЕНИЯ ОТНОСНО ПОСТЪПИЛО ЗАПИТВАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА

Избор на изпълнител за строителство по реда на чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП с предмет: *„Укрепване на коритото на р. Луда Яна в регулационните граници на град Панагюрище – IV етап от км. 2+022.00 до км. 3+001.83 ; под етап от 0+000 км. до 0+050 км.“*. Ви предоставяме следните разяснения:

На Вх.№ 70-00-2729/18.09.2017 г.

ВЪПРОС №1

Съгласно VI.4.1. Технологични изисквания към бетонната смес и VI.4.2. Транспортиране на бетонната смес от Техническата спецификация за горесцитираната процедура, са посочени следните два текста, които си противоречат:

VI.4.1. Технологични изисквания към бетонната смес

*„Продължителността на транспортиране на бетоновите смеси, отчитана от момента на дозиране на водата при бъркане не може да бъде по-голяма от:
- 45 мин. при автосамосвали;*

- 90 мин. при бетоновози с устройство за бъркане и автобетонобъркачи.“

и в VI.4.2. Транспортиране на бетонната смес:

„Продължителността на транспортирането на бетона, отчетена от момента на дозиране на водата, трябва да бъде не по-голяма от 60 мин., когато се използват автобетоновози с устройство за разбъркване.“

Съгласно БДС EN 206:2013+A1:2016/NA:2017 *„Бетонната смес да бъде доставена на обекта до 90 минути след първия контакт на цимента с водата,“* (моля вижте приложената извадка стр. 17 от БДС EN 206:2013+A 1:2016/NA:2017)

В тази връзка, моля за Ваши те указания какво време следва да се предвиди за транспортиране на бетонната смес, с оглед определяне на подходящ бетоновъзел като доставчик на бетон.

ОТГОВОР №1

Съгласно БДС EN 206:2013+A1:2016/NA:2017, NA.7.6, бетонната смес да бъде доставена на обекта до **90 минути** след първия контакт на цимента с водата.

Когато времето за доставка е предвидено да бъде над 90 минути, при използване на забавящи свързващо химически добавки, е необходимо свойствата на бетонната смес (запазване на консистенцията) и на втвърдения бетон да бъдат проверени предварително чрез изготвяне на пробен замес и изпитване на пробни тела.

НИКОЛА БЕЛИШКИ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЦЕ

