

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
Строителство, текущ ремонт на сгради

„Ремонт на общински апартамент- гр.София“

Количествена сметка					
№	Вид СМР	ед.м.	К-во	Ед. Цена	Общо
I. ЧАСТ ЕЛЕКТРО					
1	Доставка и монтаж на ПВВ-МБ1 3x1,5	м	70		0.00
2	Доставка и монтаж на ПВВ-МБ1 3x2,5	м	95		0.00
3	Доставка и монтаж на ПВВ-МБ1 3x4	м	25		0.00
4	Доставка и монтаж на кабел Соах	м	10		0.00
5	Доставка и монтаж в положена гофрирана тръба Н07-R 3x/1x6/	м	30		0.00
6	Доставка и монтаж на гофрирана тръба ф20 в тухла	м	10		0.00
7	Направа на отвор за гофрирана тръба ф20 (ПВВМБ1 до 3x4) тухла	бр.	8		0.00
8	Направа на канал за ПВВ-МБ1 до /3x4/ в мазилка(тухла)	м	160		0.00
9	Доставка и монтаж на разклонителна ф70 кутия в тухла	бр.	13		0.00
10	Свързване на разклонителна кутия	бр.	13		0.00
11	Доставка и монтаж на конзола в тухла	бр.	18		0.00
12	Доставка и монтаж на ключ за скрита инсталация - Le grand	бр.	8		0.00
13	Доставка и монтаж контакт тип Шуко за скрита инсталация - Le grand	бр.	8		0.00
14	Доставка и монтаж на осветителни тела аплик/плафон	бр.	7		0.00
15	Доставка и монтаж на бойлерно табло	бр.	1		0.00
16	Доставка и монтаж на табло за скрит монтаж 12" в тухлена стена	бр.	1		0.00
17	Доставка и монтаж на предпазител 1P/	бр.	10		0.00
18	Доставка и монтаж на ДТЗ 2P/	бр.	1		0.00
19	Доставка и монтаж на тоководеща разпределителна шина, монофазна	м	0.2		0.00
20	Суха разделка на кабел до 4мм ²	ед.жил о	18		0.00

21	Суша разделка на кабел до 10мм ²	ед. жил о	6		0.00
22	Присъединяване на проводник към съоръжение до 4мм ²	ед. жил о	18		0.00
23	Присъединяване на проводник към съоръжение до 10мм ²	д. жил	6		0.00
24	Доставка и монтаж на звънец	бр.	1		0.00
25	Доставка и монтаж на бутон за звънец	бр.	1		0.00
26	Доставка и монтаж на домофонно тяло	бр.	1		0.00
27	Направа на излаз за интернет система и съответното окабеляване, с включен рутер и кутия за открит монтаж	бр.	1		0.00
28	Запълване на канали от ел. инсталация	м	160		0.00
II. ЧАСТ ВиК					
1	Демонтаж на каменинова тръба	м	3		0.00
2	Заустване към каменин	бр.	1		0.00
3	Доставка и монтаж на PPR полипропиленови тръби и фитинги на Ф20	м	16		0.00
4	Доставка и монтаж на ВКР кран на Ф20	бр.	8		0.00
5	Доставка и монтаж на УКБ на Ф20	бр.	1		0.00
6	Монтаж на стенно коляно на Ф20	бр.	8		0.00
7	Доставка и монтаж на водомер на 1/2 студен	бр.	1		0.00
8	Доставка и монтаж на PVC тръби и фитинги на Ф110	м	3		0.00
9	Доставка и монтаж на PVC тръби и фитинги на Ф50	м	4.5		0.00
10	Доставка и монтаж на рогов сифон	бр.	2		0.00
11	Запълване на канали от ВиК инсталация	м	23.5		0.00
III. КОРИДОР					
1	Доставка и монтаж на дълбокопроникващ грунд	м ²	34.4		0.00
2	Доставка и монтаж на шпакловка - една ръка гипсово лепило и две ръце финна шпакловка	м ²	34.4		0.00
3	Доставка и монтаж на ръбохранител за шпакловка	м	7		0.00
4	Доставка и монтаж на грунд	м ²	34.4		0.00

5	Доставка и монтаж на латекс - таван	м ²	6.4		0.00
6	Доставка и монтаж на латекс - стени	м ²	28		0.00
7	Доставка и монтаж на грунд - бетонконтакт	м ²	6.4		0.00
8	Доставка и монтаж на гранитогрес	м ²	6.4		0.00
9	Доставка и монтаж на цокъл	м	8.5		0.00
10	Доставка и монтаж на преходни лисни	бр.	3		0.00
IV. ХОЛ					
1	Демонтаж на фибран от таван и извозване	м ²	16.7		0.00
2	Демонтаж на съществуващ паркет и извозване	м ²	16.7		0.00
3	Демонтаж на съществуваща дограма и извозване	бр.	1		0.00
4	Направа и опушване на дупка, необходима за тръбен път (климатик)	бр.	1		0.00
5	Доставка и монтаж на тръбен път (климатик) - до три метра	бр.	1		0.00
6	Доставка и монтаж на замазка	м ²	16.7		0.00
7	Доставка и монтаж на PVC-дограма (RENAU, пет камерна, бяла, стъклопакети бяло-К), 35% отваряема площ	м ²	3.5		0.00
8	Доставка и монтаж на вътрешен PVC - перваз при дограма	м	2.1		0.00
9	Доставка и монтаж на външен алуминиев перваз при дограма	м	2.1		0.00
10	Доставка и монтаж на хоризонтални алуминиеви щори (вътрешни)	м ²	3.5		0.00
11	Обръщане около врати и прозорци	м	7.4		0.00
12	Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипскартон с вата	м ²	22.6		0.00
13	Доставка и монтаж на дълбокопроникващ грунд	м ²	60.45		0.00
14	Доставка и монтаж на шпакловка - една ръка гипсово лепило и две ръце финна шпакловка	м ²	60.45		0.00
15	Доставка и монтаж на ръбохранител за шпакловка	м	7.4		0.00
16	Доставка и монтаж на грунд	м ²	60.45		0.00
17	Доставка и монтаж на латекс - таван	м ²	16.7		0.00
18	Доставка и монтаж на латекс - стени	м ²	43.8		0.00
19	Доставка и монтаж на PVC корниз за перде - двуканален	м	3.5		0.00

20	Доставка и монтаж на ламиниран паркет - 8 мм АС 3	м ²	16.7		0.00
21	Доставка и монтаж на перваз за паркет	м	16		0.00
V. КУХНЯ					
1	Къртене на съществуващ фаянс и извозване	бр.	1		0.00
2	Направа и опушване на отвор, необходим за абсорбатор	бр.	1		0.00
3	Доставка и монтаж на фитинг с клапа за абсорбатор	бр.	2		0.00
4	Доставка и монтаж на замазка	м ²	9		0.00
5	Обръщане около врати и прозорци	м	11.2		0.00
6	Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипскартон с вата	м ²	12.5		0.00
7	Доставка и монтаж на дълбокопроникващ грунд	м ²	38.2		0.00
8	Доставка и монтаж на шпакловка - една ръка гипсово лепило и две ръце финна шпакловка	м ²	38.2		0.00
9	Доставка и монтаж на ръбохранител за шпакловка	м	12		0.00
10	Доставка и монтаж на грунд	м ²	38.2		0.00
11	Доставка и монтаж на латекс - таван	м ²	9		0.00
12	Доставка и монтаж на латекс - стени	м ²	29.2		0.00
13	Доставка и монтаж на PVC корниз за перде - двуканален	м	1.8		0.00
14	Доставка и монтаж на гранитогрес	м ²	9		0.00
15	Доставка и монтаж на кухня с горни шкафове и мивка - тримодулна	бр.	1		0.00
16	Доставка и монтаж на батерия - мивка	бр.	1		0.00
17	Доставка и монтаж на сифон - мивка	бр.	1		0.00
18	Доставка и монтаж на абсорбатор за открит монтаж	бр.	1		0.00
VI. БАНЯ					
1	Къртене на съществуващ фаянс и мазилка, и извозване	бр.	1		0.00
2	Направа на канал за водопровод и канал в тухла	м	23.5		0.00
3	Доставка и монтаж на варова мазилка	м ²	9.4		0.00
4	Доставка и монтаж на замазка	м ²	1.4		0.00
5	Доставка и монтаж на дълбокопроникващ грунд	м ²	1.4		0.00
6	Доставка и монтаж на шпакловка - една ръка гипсово лепило и две ръце финна шпакловка (таван)	м ²	1.4		0.00

7	Доставка и монтаж на грунд	м ²	1.4		0.00
8	Доставка и монтаж на влагоустойчив латекс - таван	м ²	1.4		0.00
9	Доставка и монтаж на хидрообмазка	м ²	1.4		0.00
10	Доставка и монтаж на хидролента	м	4.9		0.00
11	Доставка и монтаж на фаянс	м ²	9.4		0.00
12	Доставка и монтаж на теракот	м ²	1.4		0.00
13	Обръщане с фаянс	м	6		0.00
14	Доставка и монтаж на декоративни лайсни за фаянс	м	6		0.00
15	Доставка и монтаж на декоративна капачка за подов сифон	бр.	1		0.00
16	Доставка и монтаж на мивка	бр.	1		0.00
17	Доставка и монтаж на сифон - мивка	бр.	1		0.00
18	Доставка и монтаж на полуботуш за мивка	бр.	1		0.00
19	Доставка и монтаж на батерия с подвижен душ	бр.	1		0.00
20	Доставка и монтаж на аксесоари	бр.	3		0.00
21	Доставка и монтаж на огледало	бр.	1		0.00
22	Доставка и монтаж на вентилатор	бр.	1		0.00
VII. ТОВАЛЕТНА					
1	Демонтаж на съществуваща дограма и извозване	бр.	1		0.00
2	Доставка и монтаж на PVC-дограма (RENAU, три камерна, бяла, пълнеж термопанел)	м ²	1		0.00
3	Доставка и монтаж на въздуховод	м	2		0.00
4	Доставка и монтаж на еднопластова преградна стена от влагоустойчив гипскартон	м ²	1.5		0.00
5	Доставка и монтаж на куфар от влагоустойчив гипскартон	м	2.9		0.00
6	Доставка и монтаж на замазка	м ²	1.3		0.00
7	Доставка и монтаж на хидрообмазка	м ²	1.3		0.00
8	Доставка и монтаж на хидролента	м	5.3		0.00
9	Доставка и монтаж на дълбокопроникващ грунд	м ²	12.6		0.00
10	Доставка и монтаж на шпакловка - една ръка гипсово лепило и две ръце финна шпакловка	м ²	8		0.00
11	Доставка и монтаж на грунд	м ²	8		0.00
12	Доставка и монтаж на влагоустойчив латекс	м ²	8		0.00
13	Доставка и монтаж на фаянс	м ²	4.6		0.00

14	Доставка и монтаж на гранитогрес	м ²	1.3		0.00
15	Доставка и монтаж на декоративна капачка за подов сифон	бр.	1		0.00
16	Доставка и монтаж на моноблок	бр.	1		0.00
17	Доставка и монтаж на мека връзка за моноблок	бр.	1		0.00
18	Доставка и монтаж на аксесоари	бр.	3		0.00
19	Доставка и монтаж на вентилатор	бр.	1		0
20	Доставка и монтаж на вертикален бойлер	бр.	1		0
VIII. САНИРАНЕ					
1	Обрушване на стара мазилка и извозване	м ²	31.5		0
2	Доставка и монтаж на външна топлоизолация 5 см (експандиран полистирол EPS) - дюбелиране, шпакловка с теракол и мрежа две ръце и декоративна фасадна мазилка	м ²	31.5		0

Изготвил Константин Борчсов 0.00