



ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

площад "20 април" № 13, email: info@panagyurishte.com; kmetia@panagyurishte.com;

тел.: (0357) кмет 600-41, гл. счетоводител 600-89, факс: 630-68

Утвърждавам:.....

инж. Георги Павлов

Заместник-кмет „Стопански дейности“ и

Възложител на общински поръчки,

съгласно Заповед №155/23.03.2018г.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на парапети по мостове в гр. Панагюрище“

I. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКАТА

Предмет на настоящата поръчка е „Основен ремонт на парапети по мостове в гр. Панагюрище“ със следното местоположение и дължина:

1. Мост над р. „Луда Яна“ на ул. „Райна Княгиня“ с дължина 26м
2. Мост над р. „Луда Яна“ на ул. „Богдан Овесянин“, с дължина 27м
3. Мост над р. „Луда Яна“ на ул. „Стоил Финджеков“, с дължина 36м
4. Мост над р. „Луда Яна“ на ул. „Георги Бенковски“, с дължина 46м
5. Мост над р. „Мареш“ на ул. „Цар Освободител“ (пред гимназията), с дължина 18м
6. Мост над р. „Мареш“ на пл. „Райна Княгиня“, с дължина 18м
7. Мост над р. „Мареш“ на ул. „Гаврил Кръстевич“ с дължина 12м
8. Мост над р. „Мареш“ на ул. „Нистор Ружеков“ с дължина 22м
9. Мост над р. „Драгулински дол“ на ул. „Петър Карапетров“ (до общината), с дължина 18м

Целта на поръчката е подмяна на амортизираните съществуващи стоманени парапети и замяната им с нови от ковано желязо. С подмяната на мостовите парапети ще се постигне по – добра сигурност за пешеходци и превозни средства. Новите парапети трябва да отговарят на нормативната уредба и изисквания за предпазни съоръжения, трябва да бъдат съобразени и с класа на пътната артерия, на която се намират.

Основни изисквания:

- Не се допускат употреба на хоризонтални запълващи елементи, позволяващи катерене.
- Конструкцията трябва да бъде изградена по такъв начин, че при наличието на кухи профили същите да не се пълнят с вода.
- Опорите и решетъчните запълващи пръти трябва да са заварени с непрекъснати шевове.
- Краищата на парапета и ръкохватките трябва да са заоблени.
- Да се осигури антикорозионна защита.
- Преди монтажа, да се представи план и модел на парапета за одобрение от Възложителя.
- Височина на парапетите - 1200 мм
- Разстояние между опорите - от 2000 до 2500мм
- Шина на перилото - ≥ 120 мм
- Светло отстояние между решетъчните запълващи пръти - ≤ 120 мм
- Надвишение на перилото (долната част) над крайната опора – 50 мм
- Преди монтажа на всеки парапет да се представи конструктивно становище и детайл за най – подходящ монтаж (горен или страничен) за всеки от мостовите парапети.

II. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. Изготвяне на конструктивно становище и детайл за монтаж на всеки един парапет.
2. Изпълнение на СМР след одобрени детайл за закрепване и модел на оградното пано (перило) от Възложителя.
3. Видове СМР:
 - Демонтаж на съществуващи стоманени парапети
 - Подготвяне на основата на моста за монтаж на новите парапети.
 - Доставка и монтаж на нови парапети от ковано желязо включително носещи и крепежни елементи.

21.08.2018г.

Изготвил: 

/арх. Н. Бояджиев- ст. експерт АУТТА/