



ДОГОВОР

за възлагане на обществена поръчка за строителство

№ ...259/17.06.2019г...

Днес 17.06.2019 г. в гр. Панагюрище, между:

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, със седалище и адрес на управление: гр. Панагюрище, пл. „20 - Април" №13, ЕИК 000351743, представлявана от Никола Иванов Белишки - Кмет на Община Панагюрище, Цветана Якова Якова – началник отдел „ФСДБ“ и главен счетоводител наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна
и

„ЕКО-ХИДРО - 90“ ООД, със седалище: гр. Пазарджик адрес на управление: ул. „Асен Златарев“ № 12, ЕИК 112580619, представлявано от Георги Стефанов Делчев – управител, наричан/о/ по-нататък в договора накратко **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

в съответствие с резултатите от проведената обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с ID № 9087211 в РОП на АОП и съгласно одобрен Протокол на комисията от 09.05.2019 г. от Кмета на Община Панагюрище за определяне на изпълнител и на основание чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 112 от ЗОП, се сключи настоящия договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подмяна на водопроводи и възстановителни работи в с.Елшица, с.Левски, община Панагюрище по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Подмяна на водопровод на улица "Георги Димитров" – II-ри участък, с.Елшица“ и Обособена позиция №2: „Подмяна на водопровод по улици "Петко Чолаков" от о.т. 149 до о.т.153; "Васил Маринов" от о.т. 141 до о.т. 149; "Христовско Чолаков" от о.т. 56 до о.т. 57., с.Левски“, наричан по-долу за краткост „Договор“, с който страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни на свой риск, при условията на настоящия договор и срещу заплащането на цената по него **„Подмяна на водопроводи и възстановителни работи в с.Елшица, с.Левски, община Панагюрище по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Подмяна на водопровод на улица "Георги Димитров" – II-ри участък, с.Елшица“** в съответствие с Техническата спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** (Приложение № 1) и съгласно

Техническото и Ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (Приложение № 2 и Приложение № 3), които представляват неразделни части от настоящия договор.

(2)¹ В срок до 3 /три/ дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди започване на неговото изпълнение, Изпълнителят уведомява Възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на Изпълнителя. Изпълнителят уведомява Възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 /три/ дни от настъпване на съответното обстоятелство.

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на дейностите по Договора възлиза на 30 календарни дни и започва да тече считано от датата на подписване на двустранен протокол, с който Възложителят предава на Изпълнителя обекта за извършване на СМР и му предоставя достъп. Сроковете за извършване на СМР са посочени в Приложение № 2 към този договор - Техническа оферта на изпълнителя, неразделна част от договора.

(2) Срокът на договора може да бъде удължаван, по причини на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства, независещи от волята на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ както и при други условията предвидени в чл.116 от ЗОП.

(3) Във всички случаи от предходната алинея се съставя Допълнително споразумение за удължаване на срока на договора, Протокол за установяване на причините, подкрепен с документи от компетентни органи, удостоверяващи обстоятелствата, наложили удължаването на срока, като например: данни от Националния институт по метеорология и хидрология и други подходящи.

III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл. 3. (1) Общата цена на настоящия договор, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е 37 288.40 лв. /**словом:** тридесет и седем хиляди двеста осемдесет и осем лева и четиридесет стотинки/, без включен ДДС и 44 746,08лв. /**словом:** четиридесет и четири хиляди седемстотин четиридесет и шест лева и осем стотинки/, с включен ДДС.

(2) Цената на договора включва всички необходими разходи, извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на предмета на договора, включително тези за подготовката на строителството, необходимото временно строителство и неговото премахване, транспорта на машините, работната ръка, доставката на всички материали, съоръжения и оборудване, разделното събиране, транспортиране и депониране на

¹ В случай, че ще се използва подизпълнител

строителните отпадъци, извънреден труд, застраховка „Професионална отговорност“, промяна в организацията на строителството и други обстоятелства, мерките по Закона за здравословни и безопасни условия на труд, разходи по въвеждането на строежа в експлоатация и всички други присъщи разходи, неупоменати по-горе.

(3) Предложената цена съответства на остойностената количествена сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно ценовата офертата, и е образувана при следните офертни параметри на ценообразуване:

Часова ставка	3,50 лв./час
Допълнителни разходи върху труд	80 %
Допълнителни разходи върху механизация	25 %
Доставно-складови разходи	4 %
Печалба	4 %

(4) Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната цена.

(5) В случай, че за сметка на определен вид работа от количествено - стойностната сметка ще се изпълнява допълнително друг вид работа, за която има единична цена, разплащането ѝ ще се извърши със Заменителна таблица по образец на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(6) Общата стойност на договора не може да се променя за целия срок на договора и не може да надвишава ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 4. Цената по настоящия договор е дължима до размера на реално извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и безусловно приети по реда на настоящия договор от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ строителни работи.

Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща дължимата цена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 30 /тридесет/ дни при следните условия :

1. Междинни плащания до достигане на 80 % /осемдесет процента/ от стойността на договора. За всяко плащане се представят двустранно подписани протоколи за действително извършен обем работа, документи по Наредба № 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и представена фактура от изпълнителя

2. Окончателно плащане (в размер до 20%) се извършва в срок до 30 /тридесет/ дни след приключване на обекта.

(2) Заплащането ще се извършва по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: ОБЩИНСКА БАНКА АД ФЦ ПАЗАРДЖИК

BIC: SOMBBGSF

IBAN: BG79SOMB91301014752601

Чл. 6. Преди извършване на плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или упълномощено от него лице извършва пълна документална проверка и проверка на мястото на изпълнението за удостоверяване извършването на заявените за плащане строително-монтажни работи.

Чл. 7. За целите на проверката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави всички изискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи, доказващи качеството, количеството и стойността на СМР, вкл. геодезически заснемания (когато е приложимо), документи за депониране на отпадъци, актове и протоколи по Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, декларации за съответствие, сертификати и др.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение предмета на настоящия договор;

2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на изпълнените СМР, включени в предмета на настоящия договор, в случай че са изпълнени точно и качествено, в съответствие с техническата спецификация, приетата оферта и предлагана цена, и всички действащи към момента нормативни документи и стандарти, при условията и по реда на настоящия договор;

3. Да получи съответното възнаграждение за изпълнените СМР, включени в настоящия договор, при условията и по реда на договора.

4. Да иска замяната на член на инженерно-техническия състав, ангажиран за изпълнение на поръчката с такъв с еквивалентна или по-висока квалификация и професионален опит.

5. При възникване на обстоятелството по т. 4, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като прилага доказателства за настъпването им. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага експерт, който да замени досегашния.

(2) Допълнителните разходи, възникнали в резултат от смяната на експерт, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълни всички дейности, възложени му с настоящия договор, точно, пълно,

качествено, по реда и в сроковете, указани в него, при спазване на действащата нормативна уредба и приложимите технически стандарти;

2. При изпълнение на договорените СМР да спазва всички приложими правила и изисквания за строителство, за съответствие на строителните материали, както и приложимите правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно списъка на конвенциите в социалната област и в областта на околната среда, представляващ Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

3. Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ валидна застраховка за професионална отговорност по чл. 171 ЗУТ и удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи, отговарящи на вида на строежа, предмет на обществената поръчка, както и на категорията му съгласно чл. 137, ал. 1 ЗУТ при подписването на настоящия договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по време на изпълнението на договора да поддържа валидна застраховката за професионална отговорност.

4. Да обезпечи необходимите за работата му финансови, човешки, материални ресурси, машини и съоръжения, необходими за цялостното изпълнение на настоящия договор;

5. Да влага при изпълнението на договора само качествени материали, оборудване и изделия, отговарящи на изискванията, посочени в Закона за техническите изисквания към продуктите, Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, Регламент (ЕС) № 305/2011 г. на Европейския парламент, БДС EN или еквивалентни и изискванията, посочени в Техническата спецификация, КСС и инвестиционния проект.

6. Да осигури необходимите за извършването на работата електро- и водозахранване, като разходите за осигуряване и консумация са за негова сметка.

7. а/ Да спазва изискванията за безопасност на труда, пожарна безопасност, безопасност на движението и всички други изисквания, въведени със законови и подзаконови нормативни актове в приложимата област; Цялата отговорност за спазването им е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

б/ Преди започване на строителството и по време на изпълнението да вземе всички необходими мерки за обезопасяване на строителната площадка и укрепване на направените изкопи, поставяне на указателни табели, предупредителни знаци и др.

в/ Да създаде подходяща организация на работа, осигуряваща безопасност и

възможност за движение на граждани за достъп до входовете на жилищата им.

г/ Да създаде организация на работа за последователно изпълнение по клонове с цел намаляване на разкопаните и невъзстановени участъци.

8. Да осигури необходимите за извършването на работите строително оборудване и механизация;

9. Да осигурява достъп и съдействие на лицата, упражняващи контрол, определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

10. Да извърши всички необходими изпитвания и проби, които да удостовери с протокол;

11. Да уведомява лицата, упражняващи контрол за извършените СМР, които подлежат на закриване, и чието качество и количество не могат да бъдат установени покъсно. След съставяне на акт лицата, упражняващи контрол, дават разрешение за закриването им. Всички работи, които са закрити без да е съставен съответният акт, ще бъдат откривани по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като действията по откриването и последващото им закриване са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В противен случай няма да се заплащат.

12. Да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци, некачествено изпълнение и други, констатирани от лицата, упражняващи контрол, от органи на държавна власт и др.;

13. Да отстрани за своя сметка всички установени дефекти и недостатъци при извършване на възложените СМР в указания му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок;

14. Да направи всичко необходимо по време на строителството за недопускане на повреди или нарушение на инженерната инфраструктура в и извън границите на строежа.

15. Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ винаги, когато има опасност от забавяне или нарушение на изпълнението на строителството;

16. Да изпълни в указаните срокове всички препоръки, направени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на направена документална проверка или проверка на място;

17. Да спазва Закона за управление на отпадъците, Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали и всички инструкции и предписания за опазване на околната среда на строителната площадка и граничещите ѝ площи.

18. Да изпълнява функциите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, свързани с управлението на строителните отпадъци от строежа;

19. Да представя при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на изпълнението на договора.

20. Да почиства строителната площадка и замърсените площи.

21. За своя сметка да извършва възстановяване в първоначалния им вид на всички околни терени, мрежи, съоръжения, улици и пътища, засегнати при изпълнение на договора;

22. Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пълен комплект документи за обекта при приемането му от съответните органи;

23. Да изпълнява горепосочените и всички други задължения, установени в настоящия договор, с грижата на добър търговец.

24. Да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като я разгласява пред трети лица, каквато и да било информация, станала му известна при или по повод изпълнението на този договор, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма интерес да бъде разкривана. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължение да осигури тези действия от всяко лице от екипа си.

25. Да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт;

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си самостоятелно или с подизпълнител. При ползване на подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва разпоредбите на чл. 66 от Закона за обществени поръчки. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в 3-дневен срок от сключването на настоящия договор, да сключи договор/и за подизпълнение, ако е обявил в офертата си ползването на подизпълнител/и и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за плащанията по сключения/ите договора/ите за подизпълнение. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на подизпълнителя. При приемането на работата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или че работата, или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

(5) При изпълнение предмета на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да използва лицата, посочени в Списъка на инженерно-техническия състав от правоспособни лица, ангажиран за изпълнението на строителните дейности и да осигури ежедневно

техническо ръководство при извършване на СМР. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи заповед за назначаване на техническо ръководство на строежа, заедно с доказателства за назначаването на техническите ръководители на трудов договор съгласно изискванията на чл. 163 а от ЗУТ за целия период на изпълнение на поръчката.

(6) Промяната на експерти от екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се допуска само след предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при наличие на обективни причини за това. Предложеният нов експерт трябва да притежава еквивалентни образование, квалификация и опит.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури своевременно достатъчен брой изпълнителски персонал със съответстващи на предмета на поръчката и видовете СМР квалификация и опит, гарантиращи качествено изпълнение на СМР, както и изпълнение на поръчката в договорения срок.

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поеме цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за виновно причинени вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на настоящия договор или като последица от него, включително и за вреди, причинени на трети лица от неговите подизпълнители, ако използва такива.

(9) Всички вреди по предходната алинея, нанесени на трети лица при изпълнение на договора, се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(10) Всички санкции, произтичащи по вина на действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнение на работите, предмет на настоящия договор, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(11) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря за щети или понесени вреди от персонала или имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през време на изпълнението на настоящия договор или като последица от него, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да иска промяна на цената по настоящия договор или други видове плащания за компенсиране на такава щета или вреда.

(12) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност, произтичащата от искове или жалби вследствие нарушение на нормативни изисквания, действия или бездействия от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неговите подизпълнители, служители или лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение на правата на трети лица.

(13) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска увреждане на околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(14) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да подпомага ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при получаване от последния на разрешения, одобрения, съгласувания и други процедури, свързани със задълженията му по закон като ВЪЗЛОЖИТЕЛ на настоящия договор, в частност при и до въвеждането на обекта в експлоатация. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се задължава да предприеме всички необходими коригиращи действия, когато такива разрешения или съгласувания не се получават поради грешки и непълноти в представени от него документи или извършени от него работи.

Чл. 10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да оказва текущ контрол върху изпълнението на възложената работа, без да създава пречки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. Да анализира и оценява работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да изисква нейното своевременно усъвършенстване или подобряване;
3. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената работа в срок и без отклонения от условията на настоящия договор;
4. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в 3-дневен срок от сключване на настоящия договор, да сключи и да му предостави оригинален екземпляр от договора/ите за подизпълнение с посочения/ите в офертата му подизпълнител/и;
5. Да откаже смяната на член на инженерно-техническия състав, поискана по реда на чл. 8, ал. 1, т. 4, в случай на несъответствие с изискванията, заложи в Указанията към участниците по настоящата обществена поръчка
6. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по своя преценка документи, доказващи качеството, количеството и стойността на изпълнените СМР.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да не заплаща некачествено изпълнените услуги и СМР или изпълнените с некачествени материали до отстраняване на тези недостатъци от или за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или на СМР, за които не са представени нормативно определените и изисканите доказателствени документи за количество, качество и цена, до представянето им.

(3) Недостатъците по предходната алинея се отстраняват до изтичане срока за изпълнение на договора или в определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подходящ срок. Срокът за отстраняване на недостатъците се определя с предписание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в съответния констативен акт .

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани недостатъците в определения по реда на предходната алинея срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи отстраняването им на друго физическо или юридическо лице, като направените разходи, доказани със

съответните документи, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да приспадне разходите по тази алинея от стойността на окончателното плащане по настоящия договор.

(5) С разпоредбите на предходните алинеи не се засягат правата, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ притежава по чл. 265 от ЗЗД.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ своевременно всички налични документи, информация и разрешителни, позволящи изпълнението на предмета на настоящия договор;

2. Да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение предмета на настоящия договор;

3. Да приеме изработеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако то е извършено по реда и при условията на настоящия договор;

4. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на договора съобразно уговорените срокове и начини;

5. Да осигури (упълномощи) лица, които да отговарят за изпълнението на договора и да подписват протоколите по договора – инвеститорски контрол ще изпълнява **инж. Константин Борисов – старши специалист „ИК”**.

6. Да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна, и изрично писмено упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава.

V. ПРИЕМАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ДОГОВОРА

Чл. 12. (1) Извършените СМР се приемат с изготвени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ протоколи за приемането им в определена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ форма, след тяхното подписване от определените за това лица.

Чл. 13. За окончателно предаване на обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол, в който се описва извършената работа, качество на извършената работа и вложените материали, наличие на недостатъци, както и дали е спазен срокът за изпълнение на СМР, протокол – обр. № 19 за действително звършени и подлежащи на заплащане на окончателни видове СМР по цени съгласно приетата ценова оферта и представяне на оригинална фактура.

VI. ГАРАНЦИИ

Чл. 14. (1) За обезпечаване изпълнението на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение в размер на 2% от стойността без ДДС на настоящия договор в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като безусловна и неотменима банкова гаранция ~~или~~

~~нарична сума или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Сроктът на валидност на гаранцията за изпълнение следва да е до 30 (тридесет) календарни дни след изтичане срока на изпълнение на договора за обществената поръчка.~~

~~(2) Гаранцията, когато е нарична сума, се внася по следната сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:~~

~~IBAN.....,~~

~~BIC:~~

~~при банка, клон, офис~~

~~(3) Когато като гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:~~

~~1. да обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;~~

~~2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 30 (тридесет) дни след края на договора.~~

~~(4) Разходите по издаване и поддържане на банковата гаранция и/или сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.~~

~~(5) В случай, че срокът на банковата гаранция изтича преди пълното уреждане на отношенията на страните по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска удължаване на срока на гаранцията.~~

~~(6) При претенции на трети засегнати лица към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по повод понесени вреди, причинени виновно от действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ползва гаранцията за изпълнение за удовлетворяването им или да я задържи до доказване на основателността им от компетентните органи.~~

~~(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за добро изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.~~

~~(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение и лихва за причинени вреди и/или пропуснати ползи за периода на задържане на гаранцията за добро изпълнение при условията на ал. 6 и ал. 7.~~

Чл. 15. (1) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне изпълнението на настоящия договор в указаните срокове или договорът бъде прекратен поради виновно неизпълнение от негова страна на някое от задълженията по него, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи представената гаранция за добро изпълнение.

(2) Гаранцията за изпълнение на възложените строителни работи се освобождава в срок от 30 /тридесет/ календарни дни след приключване изпълнението на договора.

(3) В случай, че валидността на гаранцията изтича преди горепосочения срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

(4) Освобождаването на гаранцията не отменя гаранционните задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 16. (1) Гаранционните срокове за изпълнените СМР – 8 (осем) години.

(2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на подписване на двустранния приемо-предавателен протокол.

(3) Срок за отстраняване възникналите нередности/дефекти в предложения гаранционен срок в рамките до 3 /календарни дни/, считано от датата на получаване им в писмен вид от Възложителя.

(4) Разходите относно извършените работи по отстраняване на дефектите и недостатъците, появили се в гаранционния срок, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появили се дефекти в рамките на гаранционния срок, в съответния срок за отстраняването им. Приемането на съответните поправки се извършва с констативен протокол, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без забележки, като датата на протокола се счита за завършване отстраняването на дефектите.

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в определения срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да възложи отстраняването им на друго физическо или юридическо лице, като направените разходи, доказани със съответните документи, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 18. За появили се дефекти и недостатъци в гаранционния срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като определя място, дата и час за съставяне на протокола по реда на ал. 4. Изходящата дата на уведомлението е тази, която се счита за валидна относно спазване на рамките на гаранционния срок. При неявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за подписване на протокол уведомлението се счита за достатъчно за прилагане клаузите на настоящия договор. При настъпване на неблагоприятни климатични условия или други обективни обстоятелства

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да поиска писмено и мотивирано удължаване на срока, което има действие само след одобрението му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При неспазване на договореното ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приложи клаузата на чл. 17 от настоящия договор.

VII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 19. (1) При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинените вреди, при условията на гражданското и търговското законодателство.

(2) Изплащането на неустойките по този раздел не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение по общия ред за всички действително причинени вреди при или по повод изпълнението на настоящия договор.

Чл. 20. При виновно неспазване срока на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.5 % от договореното възнаграждение по чл. 3 за всеки просрочен ден, но не повече от 20% (двадесет процента) общо.

Чл. 21. Независимо от правата по предходните членове, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 20% (двадесет процента) от уговореното възнаграждение, когато извършените работи са обременени с недостатъци, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да отстрани.

Чл. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на трети лица, допуснати от него до обекта (без контролните органи), като за свои действия.

VIII. КОНТРОЛ

Чл. 23. Контролът по изпълнението на договора ще се осъществява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и от инвеститорския контрол. В изпълнение на това им правомощие предписанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на инвеститорския контрол са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не пречат на неговата самостоятелност, не са в противоречие с действащата нормативна база, и не излизат извън рамките на поръчката, очертани с този договор.

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 24. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на непреодолимата сила.

(2) „Непреодолима сила” по смисъла на този договор са обстоятелства от извънреден характер, които страните при полагане на дължимата грижа не са могли или

не са били длъжни да предвидят или предотвратят.

Чл. 25. (1) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването ѝ да уведоми другата страна писмено в какво се състои непреодолимата сила, какви са възможните последици от нея и вероятната ѝ продължителност, както и да представи доказателства (документи, издадени от съответния компетентен орган) за появата, естеството и размера на непреодолимата сила. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по настоящия договор, е била в забава преди настъпване на непреодолима сила, тя не може да се позовава на непреодолима сила за периода на забава преди настъпването ѝ.

(3) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от непреодолима сила, за което е дадено известие в съответствие с ал. 1 и до отпадане действието на непреодолимата сила, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието ѝ и до колкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

(4) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от непреодолима сила.

Чл. 26. (1) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от някоя от страните по договора и при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(2) Не представлява “непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостигът на парични средства.

(3) Докато трае действието на непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

(4) Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели до спирането му.

Чл. 27. При спиране на договора вследствие на непреодолима сила, предвидените срокове се удължават със срока на спирането.

X. ОТЧЕТНОСТ

Чл. 28. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, отразяващи изпълнението на настоящия договор.

(2) Документите по ал. 1 трябва да се съхраняват на достъпно място и да са архивирани по начин, който улеснява проверките от компетентните органи.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или на лицата надлежно упълномощени от него, цялата необходима информация за изпълнението на настоящия договор, в срок до 3 работни дни от поискването ѝ.

XI. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 29. Изпълнявайки дейностите по този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава както той, така и неговите служители да спазват определени изисквания относно конфликт на интереси.

Чл. 30. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки, за да предотврати или прекрати всяка ситуация, която може да компрометира независимото и обективно изпълнение на настоящия договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да се увери, че тези мерки са адекватни и може да изиска предприемането на допълнителни мерки, ако това е необходимо.

Чл. 31. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи така, че неговите служители, включително и ръководните кадри, не са поставени в ситуация, която може да доведе до конфликт на интереси.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да смени, незабавно и без компенсация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, всеки свой служител, който участва в изпълнението на настоящия договор и е изложен на такава ситуация.

Чл. 32. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да се въздържа от всякакви контакти, които биха компрометирали неговата независимост, или независимостта на персонала му.

(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не поддържа такава независимост, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор.

Чл. 33. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да действа във всеки един момент лоялно и безпристрастно в съответствие с правилата и/или кодекса за етично поведение, както и да спазва подobaваща дискретност.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка с настоящия договор, направени без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и от ангажиране с дейност, което влиза в разрез със задълженията му към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по договора.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не ангажира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по какъвто и да е начин без предварителното му писмено съгласие и трябва, когато това се налага, да изясни това свое задължение пред трети лица.

Чл. 34. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не извлича пряка или непряка изгода от

каквито и да било възнаграждения за права, парични възнаграждения, или комисионни във връзка с патентован или защитен артикул, или процес, използван при или за целите на настоящия договор, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 35. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, освен с предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, нито той, нито назначеният или ангажиран от него персонал, да предават на което и да било физическо или юридическо лице конфиденциална информация, която им е била разкрита или която са открили, както и да правят обществено достояние информацията относно препоръките, направени по време на или като резултат от изпълнението на този договор.

Чл. 36. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава както лично, така и по отношение на назначения или ангажиран от него персонал, да не използват във вреда на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информацията, която им е била предоставена, и която е резултат от проучванията, тестовете и изследванията, проведени по време на и за целите на изпълнение на настоящия договор.

Чл. 37. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всеки конфликт на интереси, който се появи по време на изпълнението на настоящия договор, или когато е налице неспазване на клаузите за етично поведение.

Чл. 38. Изискванията за конфликт на интереси и кодекс за етично поведение се прилагат по начин, който не нарушава императивните разпоредби на действащото българско законодателство.

XII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 39. (1) Всяка информация, получена при или по повод сключването и изпълнението на този договор, се счита за конфиденциална в отношенията между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и трети лица, с изключение на контролни и одитни органи.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя или да прави достояние на трети лица никаква част от конфиденциалната информация по този договор по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на своите работници или служители единствено такава информация, получена при или по повод изпълнението на настоящия договор, която е необходима за изпълнението на техните задължения.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя или да прави достояние на трети лица никаква част от конфиденциалната информация по този договор по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

XIII. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 40. Настоящият договор се прекратява:

- (1) С изпълнение на задълженията по него.
- (2) По взаимно съгласие, изразено в писмена форма. В този случай страните по договора определят и взаимните си задължения по повод прекратяването.
- (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали едностранно договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, представляващо и покана за доброволно изпълнение, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от задълженията си по чл. 11.
- (4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора с писмено уведомление с незабавно действие, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява законосъобразни указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изпълнението на договора или не отстранява установени неточности или несъответствия, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, от Строителния надзор, и/или от Авторския надзор и са отразени в изготвен за целта протокол.
- (5) Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при условията на чл. 118 от ЗОП.
- (6) При условията на чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
- (7) Настоящият договор може да бъде прекратен като бъде едностранно развален с едномесечно писмено предизвестие от изправната към неизправната страна при системно неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията на другата страна.

Чл. 41. Към датата на прекратяване на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да:

1. Прекрати по-нататъшната работа, с изключение на дейностите, свързани с обезопасяване и почистване на строителната площадка.
2. В срок до 5 (пет) работни дни да предаде цялата строителна документация, съоръжения и материали, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е заплатил, като за това се изготвят и подписват съответните протоколи.
3. В срок до 5 (пет) работни дни да предаде всички строително-монтажни работи, изпълнени от него до датата на прекратяването със съответните протоколи и актове по време на строителството.

Чл. 42. (1) Страните по договора за обществена поръчка не могат да го изменят.

(2) Изменение на настоящия договор се допуска по изключение, в следните случаи:

1. Поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, съгласно чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
2. Когато се налага замяна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с нов ИЗПЪЛНИТЕЛ при някое от

условията по чл. 116, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

3. Когато се налагат изменения, които не са съществени, съгласно чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

1. Когато изменението се налага поради непредвидени обстоятелства и не променя цялостния характер на поръчката, при условията по чл. 116, ал. 1, т. 6 от ЗОП.

XIV. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 43. (1) Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма за действителност.

(2) Адрес за кореспонденция, посочен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

п.к 4400, гр. Пазарджик, ул. „Асен Златаров „ № 12, факс: 034/441121

(3) Адрес за кореспонденция, посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

гр. Панагюрище, пл. „20 април“ № 13, факс: 0357/63068

(4) При промяна на адреса си за кореспонденция всяка от страните е длъжна незабавно да уведоми другата страна за промяната. В противен случай изпратената кореспонденция на посочения в настоящия договор адрес се счита за валидно връчена.

XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 44. (1) За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение, изразено писмено.

(2) Страните са длъжни да положат всички усилия, за да постигнат уреждане на възникнали между тях спорове по взаимно съгласие.

Чл. 45. За всички неуредени в настоящия договор отношения между страните се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Р България.

Чл. 46. Всички спорове, произтичащи или свързани с този договор, ще бъдат решавани пред съответния компетентен съд.

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са описаните по-долу приложения.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Техническа спецификация;
2. Техническо предложение
3. Ценово предложение

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

НИКОЛА БЕЛИШКИ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГОРИЩЕ



ЦВЕТАНА ЯКОВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ГЕОРГИ ДЕЛЧЕВ
„ЕКО-ХИДРО - 90” ООД





РАЗДЕЛ 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Възложител Община Панагюрище

1.2. Място на изпълнението

Предметът на процедурата касае изпълнение на дейности на територията на с. Елшица и с. Левски, Община Панагюрище.

1.3. Обща информация

Предметът на обществената поръчка е строителство и обхваща:

- Подмяна на водопровод на улица "Георги Димитров" – II-ри участък, с.Елшица; (по обособена позиция 1)

- Подмяна на водопровод по улици "Петко Чолаков" от о.т. 149 до о.т.153; "Васил Маринов" от о.т. 141 до о.т. 149; "Христоско Чолаков" от о.т. 56 до о.т. 57., с.Левски (по обособена позиция 2)

2. ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ОБХВАТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО ѝ:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: Подмяна на водопровод на улица "Георги Димитров" – II-ри участък, с.Елшица;

Ремонта на водопроводната мрежа, включва подмяна на водопровода по част от улица "Георги Димитров" с.Елшица с дължина 304 м., пускане на „мустаци“ към уличните водопроводи в пресечките с монтаж на СК в страничните улици, извън обхвата на предвидените за благоустрояване кръстовища, подмяна на всички сградни водопроводни отклонения /СВО/ и прекъсване на всички стари водопроводи и възстановяване на пътната настилка в участъка на водопровода

В настоящия етап на изпълнение се предвижда подмяна на водопровода по участък от о.т. 38 до о.т.14 с водопровод DN110/10 атм., РЕНД - дължина 304 м. (участъка е повдигнат с жълт цвят на приложената скица);



КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО
I	ЗЕМНИ И ПЪТНИ РАБОТИ		
1	Разкъртване вкл. Рязане и товарене на асфалтова настилка с дебелина до 10см, вкл.транспорт	м ³	60,04
2	Изкоп с багер с ограничена ширина по улици с ширина до 1м. и дълбочина 1,60м	м ³	750
3	Изкоп ръчно и подравняване на дъно изкоп	м ³	80
4	Натоварване земни маси на транспорт на 2 км	м ³	240
5	Доставка на пясък за подложка и 20см. над тепе тръба	м ³	160
6	Машинен обратен насип вкл. Уплътняване през 25 см.	м ³	500
7	Засипване ръчно тесен изкоп вкл. уплътняване	м ³	60
8	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка 0-63-20см.вкл. валиране	м ²	604
9	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 5 см.вкл. кантоване	м ²	604
II	ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ПОЛАГАНЕ НА ВОДОПРОВОД		
1	Доставка и монтаж тръба PE Ø 110 PN10	м.	304
2	Доставка и монтаж тръба PE Ø 90 PN10	м.	50
3	Доставка и монтаж маркуч ф 32 PN10	м.	250
4	Доставка и монтаж водоземна скоба ф 110/1"	бр.	24
5	Доставка и монтаж СК Ø 80 PN10 с тиша и гърне	бр.	4
6	Доставка и монтаж на компенсатор 1/2 или 3/4	бр.	24
7	Доставка и монтаж на части ф 32	бр.	80
8	Доставка и монтаж на ПЕВП фланшов крайник ф160 с фланец DN Ø 150	бр.	1
9	Доставка и монтаж на ПЕВП фланшов крайник ф90 с фланец DN Ø 80	бр.	2
10	Доставка и монтаж на ПЕВП фланшов крайник ф110 с фланец DN Ø 100	бр.	1
11	Доставка и монтаж на ПЕВП фланшов крайник ф75 с фланец DN Ø 65	бр.	1
12	Доставка и монтаж СК Ø 150 PN10 с тиша и гърне	бр.	1
13	Доставка и монтаж на ПЕВП тройник 110/90/110 PN10	бр.	4
14	Доставка и монтаж на ПЕВП намалител 110/90 mm. PN10	бр.	3
15	Доставка и монтаж на ПЕВП намалител 90/75 mm. PN10	бр.	1
16	Доставка и монтаж на фланшов адаптор DN100 106 - 126 mm.	бр.	1
17	Доставка и монтаж на фланшов адаптор DN65 72 - 85 mm.	бр.	1
18	Доставка и монтаж на фланшов адаптор DN80 86 - 102 mm.	бр.	2
19	Доставка и монтаж на фланшов адаптор DN150 158 -	бр.	1



182 mm.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: Подмяна на водопровод по улици "Петко Чолаков" от о.т. 149 до о.т.153; "Васил Маринов" от о.т. 141 до о.т. 149; "Христоско Чолаков" от о.т. 56 до о.т. 57., с.Левски

Ремонта на водопроводната мрежа, включва подмяна на водопровода по част от улици "Петко Чолаков", "Васил Маринов" и "Христоско Чолаков" с.Левски с обща дължина 455 м., пускане на „мустаци“ към уличните водопроводи в пресечките с монтаж на СК в страничните улици, извън обхвата на предвидените за благоустрояване кръстовища, подмяна на всички сградни водопроводни отклонения /СВО/ и прекъсване на всички стари водопроводи и възстановяване на пътната настилка в участъците на водопроводите. (участъците са повдигнати с жълт цвят на приложената скица);

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ед. мярка	количество
I	ЗЕМНИ И ПЪТНИ РАБОТИ		
1	Фрезование на асфалтова настилка с дебелина 4см на транспорт	м ²	671
2	Изкоп с багер с ограничена ширина по улици с ширина до 1м. и дълбочина 1,60м	м ³	1000
3	Изкоп ръчно и подравняване на дъно изкоп	м ³	60
4	Натоварване земни маси на транспорт на 2 км	м ³	320
5	Доставка на пясък за подложка и 20см. над тепе тръба	м ³	100
6	Машинен обратен насип вкл. Уплътняване през 25 см.	м ³	550
7	Засипване ръчно тесен изкоп вкл. уплътняване	м ³	60
8	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка 0-63-20см.	м ²	671
9	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 5 см.,вкл. кантоване	м ²	671
II	ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ПОЛАГАНЕ НА ВОДОПРОВОД		
1	Доставка и монтаж тръба PE Ø 90 PN10	м.	455
2	Доставка и монтаж маркуч ф 32 PN10	м.	216
3	Доставка и монтаж водовземна скоба ф 90/1"	бр.	22
4	Доставка и монтаж СК Ø 80 PN10	бр.	3
5	Доставка и монтаж на компенсатор 1/2 или 3/4	бр.	22
6	Доставка и монтаж на части ф 32	бр.	80
7	Доставка и монтаж на ПЕВП фланшов накрайник ф90 с фланец DN Ø 80	бр.	11
8	Доставка и монтаж на ПЕВП тройник 90/90/90 PN10	бр.	3
9	Доставка и монтаж на фланшов адаптор 67 - 85	бр.	2
10	Доставка и монтаж на фланшов адаптор 108 - 128	бр.	1
11	Доставка и монтаж на противопожарен кран	бр.	1

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ



Трасето на водопровода е в уличното платно, на 1м от тротоарите.

От уличната водопроводна мрежа към всеки имот се предвиждат нови Сградни Водопроводни Отклонения /СВО/. Всяко СВО да се изпълни от тръби от ПЕВП, ф32мм, рN10, независимо от диаметъра на съществуващото.

При изкопните работи, дъното на изкопа се подравнява и уплътнява. Около тръбата и минимум 0,15-0,20 м. над нея, се насипва пясък. Може да се използва и мека почва, без камъни.

При изкопните работи да се спазват нормативните изисквания за отстояния от фундаменти, подземни съоръжения и технически проводни и се вземат необходимите мерки срещу нанасяне на щети върху тях .

Ширината на изкопа е минимум 0,80 м за уличния водопровод, при дълбочина минимум 1,60 м.

При полагане на предварително съединени големи дължини от тръби, същите не трябва да се претъркалят в изкопа, тъй като това може да доведе до усукване, а оттам до повреди и течове.

Заварените тръби трябва да се полагат леко извити по централната линия на изкопа. Това извиване е необходимо, за да осигури допълнителна дължина на тръбопровода, която да компенсира очакваното температурно свиване в новоизградения тръбопровод.

Обратния насип със земни почви, до кота на съществуващия терен да се изпълни на пластове, от по 25см, с трамбоване!!!

Изпитването на водопровода е задължително. Същото да се изпълни в съответствие с Глава VII, чл.237-чл.269 от Правилника за извършване и приемане на СМР за Водоснабдяване, Канализация и Топлоснабдяване.

Предварителното изпитване, е преди засипване на изкопа и монтиране на СК и ПХ, а основното изпитване /за водоплътност/, се изпълнява след засипване на изкопа и след завършване на всички СМР за даден участък от водопровода.

Водопроводната мрежа за обекта да се изпита, след което същата да се дезинфекцира.

По време на изпитването, в изкопите се забранява извършването на каквито и да са СМР.

Преди изпитването се укрепват глухите фланци и другите временно монтирани фасонни части на тръбопровода.

Не се допуска отстраняване на временно монтираните опори и укрепления в краищата на изпитвания участък, преди окончателно спадане на налягането след изпитването.



Тръбопроводите се пълнят с вода при отворени въздушни вентили за изпускане на въздуха.

Тръбопроводите се изпитват на налягане при затворени устройства за обезвъздушаване и отворени междинни арматури на изпитвания участък.

При изпитване на тръбопроводите се използва питейна вода.

При предварителното изпитване, водопроводът се напълва с вода и се обезвъздушава. Налягането се увеличава до работното /Затм./.

При поява на течове, предварителното изпитване се прекратява, налягането във водопровода се изравнява до атмосферното и се отстраняват дефектите.

3. НОРМАТИВНА УРЕДБА:

Техническото изпълнение на строителната дейност трябва да бъде извършено в съответствие с изискванията на българските нормативи. Особено внимание следва да се отдели на следните нормативи:

- Закон за устройство на територията (ЗУТ);
- Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
- Закони, правилници и наредби по отношение здравословните и безопасни условия на труд ;
- БДС за влаганите материали, изпълнението на работите, изпитванията на материалите, приемане на изпълнените работи и на доставените материали и оборудване

Изпълнителят е длъжен да съхранява на строителния обект по всяко време екземпляри от всички одобрени документи, като стандарти и инструкции за изпитвания. Използването на метрични мерни единици е задължително за всички строителни работи и доставки.

В допълнение към изискванията, съдържащи се в настоящите спецификации, и при спазване на всички изменения, поискани от органите на местната власт, всички извършени работи и доставени материали трябва да отговарят на актуалните (действащи в момента на провеждане на конкурса) Български държавни стандарти или еквивалентни международни стандарти.

4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИ И ЗАВОДСКО ПРОИЗВЕДЕНИ ЕЛЕМЕНТИ:

За всички материали, вложени при изпълнението на предмета на поръчката да се представят сертификати и декларации за съответствие и декларации за произход.



Всички материали, които ще бъдат използвани в строителните работи, трябва да са нови, неизползвани и от все още произвеждан модел.

Прилагането на други признати стандарти, осигуряващи равностойно или по-високо качество от изброените, се приема след като Възложителя на обекта прегледа въпросните стандарти и даде съгласието си за прилагането им, като не се допуска прилагане на стандарти, които противоречат на български стандарти и нормативни актове.

Материалите се доставят, придружени със съответната документация, сертификати и декларации за съответствие. Всички материали трябва да са ясно обозначени, за да могат да бъдат идентифицирани.

Изпълнителят е длъжен при изпълнение на поръчката да използва материали, отговарящи на изискванията на количествените сметки и техническата спецификация.

Изпълнителят е длъжен да съхранява на строителния обект по всяко време екземпляри от всички одобрени документи, като стандарти и инструкции за изпитвания.

Възложителят може по всяко време да инспектира работите, да контролира технологията на изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качество на изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.

Всички дефектни материали се отстраняват от строежа, а некачествено извършените работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.

Използването на метрични мерни единици е задължително за всички строителни работи и доставки. Работите се измерват в единици, както е посочено в позициите, на договорните Количествени сметки (линейни метри, квадратни метри, кубични метри, бройки и др.) Позиции, уточнени като комплект ще бъдат измерени в единична мярка включваща всички специфични компоненти и аксесоари.

Работите или части от работа предмет на измерване и плащане са съгласно текста на позициите в Количествената сметка и трябва да бъдат напълно завършени с всички слоеве, компоненти, аксесоари и др.

Стандарти:

Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа, трябва да отговарят на изискванията на Наредба за съществените изисквания към строежите и



оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006г. и/или да се посочат номерата на действащите стандарти с технически изисквания към продуктите – БДС; БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение.

Материали, които отговарят на други признати стандарти и които осигуряват в достатъчна степен равностойно или по-високо качество се приемат само със съгласието на Възложителя.

Оборудване

Изпълнителят е длъжен да осигури необходимото оборудване, предназначено за ползване по време на строително-монтажните работи.

Контрол върху строителните работи

Изпълнителят е длъжен преди започване на строително-монтажните работи да изготви, а по време на изпълнението им да води ежедневно необходимата документация за всички СМР, материали и оборудване.

Всички измервания и изпитвания се извършват от Изпълнителя, който съхранява резултатите от тях.

Изпълнителят е длъжен да осигури на Възложителя по всяко време достъп до съхраняваните от него данни.

Изпълнителят е длъжен да изхвърля всички отпадъчни материали от строителните работи на свой риск и за своя сметка в съответствие с приложимите български нормативни изисквания и Наредба за опазване на околната среда.

Контрол на качеството:

Изпълнителят е длъжен да упражнява контрол на качеството в съответствие с нормативните документи и процедури за качество.

Изисквания за безопасност

Всички дейности на обекта се извършват в съответствие с приложимите български нормативни изисквания.

Задължително се спазват:

- Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба №3 за минималните изисквания безопасност и здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;
- Наредба № 7/1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Закон за устройство на територията;



- Всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната дейност.

Предварителна техническа информация

Във връзка с изготвянето на предложението си всеки участник в процедурата трябва да: провери и анализира предоставените данни, посети и огледа площадката и да добие необходимата информация, както и да направи допълнителни замервания, изчисления и проучвания с цел изясняване на задачите, да прецени вида на оборудването и подготвителните работи на обекта, необходими за окончателното завършване на строително-монтажните работи.

Възложителят ще предостави цялата налична информация, която би била полезна за изпълнението на строителните и ремонтни работи.

5. ВРЕМЕННО ВОДОСНАБДЯВАНЕ, ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ И САНИТАРНИ ВЪЗЛИ

ОБЩО

Всички временни съоръжения трябва да се предоставят от Изпълнителя. Изпълнителят ще координира и монтира всички временни съоръжения в съответствие с изискванията на местните власти или комунални фирми и съгласно всички местни норми и правилници.

При приключване на работата или когато временните съоръжения не са нужни повече, то те трябва да бъдат преместени и площадката трябва да се възстанови в първоначалното си състояние. Всички разходи във връзка с временните съоръжения, включително поддръжка, преместване и изнасяне, трябва да се поемат от Изпълнителя.

ВРЕМЕННО ВОДОСНАБДЯВАНЕ

Изпълнителят трябва да предостави и поеме всички разходи за вода за нуждите на строителството, санитарните възли, полеви офиси, както и да осигури вода за промиване на тръбопроводите и за проби. Изпълнителят трябва да осигурява с временен водопровод захранването на съществуващите сградни отклонения по време на извършване на строителни работи по съответната улица.

ВРЕМЕННО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ

За своя сметка Изпълнителят трябва да предостави, монтира, оперира и поддържа цялата система, нужна за временно ел. захранване за строителни цели, полевите офиси и извършване на проби. Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими мерки за предоставяне на временно ел. захранване от местната електрическа компания. Изпълнителят ще плати всички такси за включване на



електрическата компания, и ще предостави работната ръка, материали и оборудване за монтирането на временното ел. захранване. При приключване на работата в района, Изпълнителят, координирано с ел. компанията, че ще изключи и премести системата за временно ел. захранване. Ако системата за временно ел. захранване използва генераторни станции, то тези станции трябва да са шумоизолирани от съседните домове чрез специална преграда.

САНИТАРНИ ВЪЗЛИ

Изпълнителят трябва да предостави и заплати всички разходи за временни химически тоалетни и умивалници за нуждите на своите служители. Съоръженията трябва да са на подходящи места и да бъдат скрити, както трябва от обществени погледи. Съоръженията трябва да се поддържат в чисто състояние и обслужвани по задоволителен начин, както се изисква.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Строителните работи ще причинят неудобства за хората и транспорта. В следствие на това особено важно изискване е, че Изпълнителят трябва да сведе до минимум и намали негативните въздействия на строителните работи. Следващият списък предоставя "План за Управление Опазването на Околната Среда", който дава препоръки и изисквания, които трябва да се спазват от Изпълнителя, за да може да се намалят щетите и замърсяването и възможно най-малко да се въздейства на околната среда.

- Препоръка: Където е възможно, да се използват съществуващите възможности на сервитут за преминаване, вместо да създава нови такива.
- Изискване: Чрез добро управление на строителството и надзор на Площадката, да се намали праха, боклуците. За да се намалят емисиите прах, в следствие на строителството, се препоръчва улиците да се пръскат с вода.
- Изискване: Когато не се изисква от градските власти, да се избягва работа през нощта.
- Изискване: Да намали до минимум неудобството, причинено от транспортирането на материали и строителни дейности, като извършва придвижването и строителните дейности по натоварени главни пътища извън пик-часовете, а през деня по малки улици в жилищни райони. Внимателно да се планират транспортните графици, а също така и маршрутите, използвани от превозните средства.
- Изискване: Изграждането на водопроводи в градските зони изисква работна зона (вкл. временно депо за изкопния материал). Особено при тесни и натоварени улици това ще причини затруднения в трафика, освен ако не се предприемат облекчаващи мерки. Такива мерки са: информиране на обществеността за съществуващите райони на работа, внимателно планиране на организацията на трафика и предложения за



алтернативни маршрути, избягване на ненужното паркиране на работните камиони или съхраняването на материал.

- Изискване: Свързването към съществуващите тръбопроводи по продължение на строителната Площадка, ще причинят прекъсвания на водоразпределението, като това трябва да се управлява правилно. Изменението трябва да се направи по такъв начин, че да не се прекъсва водоразпределението.
- Изискване: По време на строителни работи новата организация на трафика, а също така и прекъсването на водоснабдяването трябва да се обявяват на обществеността, в съответствие с инструкциите на Консултанта.
- Изискване: Трябва да се извършва редовна проверка и поддръжка на оборудването.
- Изискване: Да се сведат до минимум проблемите по отношение безопасността на работата, като на всички работници се предоставят подходящите инструменти, машини и защитно облекло.
- Изискване: Ако на работното място нивото на шума надвишава 85 dB, употребата на антифони е задължителна за работниците.
- Изискване: Трябва да се спазват наредби за здраве и безопасност на работното място.

6. ПОЧИСТВАНЕ

Общо

Изпълнителят трябва да отстранява и премахва от района на Площадките всички отломки и отпадъци поне един път седмично, а и по-често, ако те пречат или представляват опасност за възникване на пожар или инцидент.

Всички отпадъци в следствие на почистването трябва да се отстранят от Изпълнителя по начин, който да не предизвиква замърсяване по пътищата и в имотите на съседните собственици. Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени на специализирано депо за строителни отпадъци.

Веднага трябва да се премахва всяка почва или кал, която може да се разнесе на обществени места (улици и пр.) от колелата на камионите, напускащи площадките.

Окончателно почистване

След завършване и тестване на строителните и монтажни работи, Изпълнителят трябва да отстрани от работните площадки всички отпадъци и излишна почва, а също така и временните строителни знаци, инструменти, скелета, материали, строителна



механизация или оборудване, които той или всеки негов подизпълнител е използвал при извършването на работите. Изпълнителят трябва да почисти и да остави Площадката в чисто състояние. Окончателното почистване на работния район трябва да приключи в рамките на седем (7) дни от възстановяването на настилките.

Изготвил:

инж. Димитър Бозаджиев
началник отдел „ТСУ“



ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

**„Подмяна на водопроводи и възстановителни работи в с.Елшица, с.Левски, община
Панагюрище по обособени позиции:
за Обособена позиция № 1: „Подмяна на водопровод на улица „Георги Димитров“- П-
ри участък,с.Елшица”**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, удостоверявам и потвърждавам, че представляваният от мен участник отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Подмяна на водопроводи и възстановителни работи в с.Елшица, с.Левски, община Панагюрище по обособени позиции: за Обособена позиция №1: „Подмяна на водопровод на улица „Георги Димитров“- П-ри участък,с.Елшица”**.

Предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:


При изпълнение предмета на поръчката ще се придържаме точно към указанията на Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката;

1. Декларираме, че ще изпълним поръчката в срок от **30 (тридесет)** календарни дни считано от датата на подписване на двустранен протокол, с който Възложителят предава на Изпълнителя обекта за извършване на СМР и му предоставя достъп.

Забележка: Срокът за изпълнение на СМР е по предложение на участника не по-дълъг от 90(деветдесет) календарни дни и не по-кратък от 30(тридесет) календарни дни.

2. Предлагаме следния гаранционен срок в години: **8 (осем) години**, като предлаганият от нас гаранционен срок за строежа е в съответствие с чл. 20, ал. 4, т. 11 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република





България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. (изм. и доп. ДВ. бр.87 от 31Октомври 2017г.)

3. Гарантираме, че ще отстраняваме възникналите нередности/дефекти в предложения гаранционен срок в рамките до **3 /три/ /календарни дни/**, считано от датата на получаване им в писмен вид от Възложителя.

Декларираме, че разполагаме с необходимия човешки ресурс, механизация и транспорт за качественото изпълнение на работите по настоящата обществена поръчка.

Декларираме, че като изпълнител ще вземем предвид характерните климатични условия и изискванията за подготовка на необходимата техническа документация преди изпълнението на строителните работи (Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Декларираме, че като изпълнител ще извършим временна организация на движението: преди започване изграждането на обекта ще изготвим проект за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по улиците, съгласно Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (изм. и доп. ДВ. бр.34 от 12 Май 2015г.), съгласуван от представители на РПУ Пътна полиция – Панагюрище и община Панагюрище.

Гаранционният срок на всички материали, които предвиждаме да бъдат вложени при изпълнение на отделните части на СМР ще бъдат съобразени с предложението от нас гаранционен срок за строителните дейности.

Всички материали, които предвиждаме да бъдат вложени при изпълнение на отделните части на СМР ще отговарят на изискванията на Техническата спецификация, както и на действащата нормативна уредба на Република България и Европейския съюз.

Всички влагани материали ще бъдат придружени с документи (сертификати/декларации за съответствие и/или протоколи от лабораторни изследвания), доказващи качеството на материалите и съответствието им с действащите в Р.България стандарти или еквиваленти.



000052

При изготвяне на офертата сме спазили задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.¹

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с горепосоченото предложение, изискванията на възложителя и представения проект на договор.

Декларираме, че срока на валидност на офертата е 6 месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата.

Декларираме, че сме съгласни със съдържанието на приложения проект на договор и приемаме клаузите в него.

Дата: 15.04.2019 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

/ Георги Делчев /

/Управител на „Еко Хидро-90“ ООД/



¹ **Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд:**

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите и строителството, предмет на поръчката, както следва:

- **Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:** Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

- **Относно задълженията, за опазване на околната среда:** Министерство на околната среда и водите

Информационен център на МОСВ: работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч. 1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67, Телефон: 02/ 940 6331, Интернет адрес: <http://www3.moew.government.bg/>

- **Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:** * Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: <http://www.mlsp.government.bg>, София 1051, ул. Триадица №2, Телефон: 02/ 8119 443

* Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда“ Интернет страница: <http://www.gli.government.bg/>
София 1000, бул. Дондуков №3, Тел. 02/987 47 17

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Подмяна на водопроводи и възстановителни работи в с.Елшица, с.Левски, община Панагюрище по обособени позиции:**за Обособена позиция №1: „Подмяна на водопровод на улица „Георги Димитров”- П-ри участък,с.Елшица”****УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,**

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с предмет: **„Подмяна на водопроводи и възстановителни работи в с.Елшица, с.Левски, община Панагюрище по обособени позиции, за Обособена позиция №1: „Подмяна на водопровод на улица „Георги Димитров”- П-ри участък,с.Елшица”, за**

ОБЩА ЦЕНА: 37 288,40 лв./словом: **тридесет и седем хиляди двеста осемдесет и осем лева и четиридесет стотинки/** лева без ДДС, **44 746,08** лв./словом: **четиридесет и четири хиляди седемстотин четиридесет и шест лева и осем стотинки/** лева с ДДС.

Посочената цена включва всички разходи за точното и качествено изпълнение на дейности в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.

Декларирам, че предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включват всички разходи по изпълнение на всички работи, дейности, услуги, и др., нужни за качествено изпълнение на предмета на обществената поръчка, включително заплащане на съответните такси, командировки, осигуряване на офис и др., свързани с изпълнението на поръчката, както и такси, печалби, застраховки и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.

Предложените от нас цени са образувани при следните показатели и при възникване на непредвидени разходи за СМР, ще ги прилагаме:

1. П1 – Средна часова ставка

3,50 лв./час



000057

- | | |
|--|------|
| 2. П2 - Допълнителни разходи върху труд | 80 % |
| 3. П3 – Допълнителни разходи върху механизация | 25 % |
| 4. П4 – Доставно -складови разходи | 4 % |
| 5. П5 – Печалба | 4 % |

До подготвянето на официален договор, това ценово предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 2% (два процента) от приетата договорна стойност без ДДС, под формата на **застраховка** (парична сума, банкова гаранция, застраховка – изписва се вярното).

Важно!!! Към настоящото ценово предложение следва да се представи електронен носител (диск) в редактируем формат (например Excel или еквивалент), за да бъде направена аритметична проверка на данните, заложиени в предлаганата цена и остойностени количествени сметки. Всички единични цени и стойности да бъдат закръглени до втория десетичен знак след запетаята. На този диск да се представят всички приложения.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Количествено- стойностна сметка за изпълнение на ОП № 1: „Подмяна на водопровод на улица „Георги Димитров”- П-ри участък,с.Елшица”
2. Анализи на единичните цени;

15.04.2019г.

ПОДПИС

ПЕЧАТ

Герги Делчев

Управител на „ко Хидро-90”ООД

ВАЖНО! Предложенията на участниците следва да не надвишават прогнозната стойност на обществената поръчка, както и прогнозната стойност по съответната обособена позиция!




КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

000058

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: Подмяна на водопровод на улица "Георги Димитров" – II-ри участък, с.Елшица

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ед. мярка	количество	ед. цена	стойност
I	ЗЕМНИ И ПЪТНИ РАБОТИ				
1	Разкъртване вкл. Рязане и товарене на асфалтова настилка с дебелина до 10см, вкл. транспорт	м ³	60.04	11.87	712.67
2	Изкоп с багер с ограничена ширина по улици с ширина до 1м. и дълбочина 1,60м	м ³	750	3.13	2347.50
3	Изкоп ръчно и подравняване на дъно изкоп	м ³	80	14.75	1180.00
4	Натоварване земни маси на транспорт на 2 км	м ³	240	4.37	1048.80
5	Доставка на пясък за подложка и 20см. над тепетръба	м ³	160	26.86	4297.60
6	Машинен обратен насип вкл. Уплътняване през 25 см.	м ³	500	5.42	2710.00
7	Засипване ръчно тесен изкоп вкл. уплътняване	м ³	60	11.19	671.40
8	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка 0-63-20см.вкл. валиране	м ²	604	7.45	4499.80
9	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 5 см.вкл. кантоване	м ²	604	15.95	9633.80
II	ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ПОЛАГАНЕ НА ВОДОПРОВОД				
1	Доставка и монтаж тръба PE Ø 110 PN10	м.	304	17.04	5180.16
2	Доставка и монтаж тръба PE Ø 90 PN10	м.	50	11.45	572.50
3	Доставка и монтаж маркуч ф 32 PN10	м.	250	2.77	692.50
4	Доставка и монтаж водоземна скоба ф 110/1"	бр.	24	21.96	527.04
5	Доставка и монтаж СК Ø 80 PN10 с тиша и гърне	бр.	4	222.23	888.92
6	Доставка и монтаж на компенсатор 1/2 или 3/4	бр.	24	18.45	442.80
7	Доставка и монтаж на части ф 32	бр.	80	4.82	385.60
8	Доставка и монтаж на ПЕВП фланшов накрайник ф160 с фланец DN Ø 150	бр.	1	91.89	91.89



000059

9	Доставка и монтаж на ПЕВП фланшов накрайник ф90 с фланец DN Ø 80	бр.	2	43.20	86.40
10	Доставка и монтаж на ПЕВП фланшов накрайник ф110 с фланец DN Ø 100	бр.	1	55.42	55.42
11	Доставка и монтаж на ПЕВП фланшов накрайник ф75 с фланец DN Ø 65	бр.	1	37.11	37.11
12	Доставка и монтаж СК Ø 150 PN10 с тиша и гърне	бр.	1	343.56	343.56
13	Доставка и монтаж на ПЕВП тройник 110/90/110 PN10	бр.	4	66.67	266.68
14	Доставка и монтаж на ПЕВП намалител 110/90 mm. PN10	бр.	3	37.96	113.88
15	Доставка и монтаж на ПЕВП намалител 90/75 mm. PN10	бр.	1	36.06	36.06
16	Доставка и монтаж на фланшов адаптор DN100 106 - 126 mm.	бр.	1	101.73	101.73
17	Доставка и монтаж на фланшов адаптор DN65 72 - 85 mm.	бр.	1	69.86	69.86
18	Доставка и монтаж на фланшов адаптор DN80 86 - 102 mm.	бр.	2	78.84	157.68
19	Доставка и монтаж на фланшов адаптор DN150 158 - 182 mm.	бр.	1	137.04	137.04
			Стойност без ДДС		37288.40
			ДДС 20%		7457.68
			Всичко :		44746.08

Управител на "Еко Хидро-90" ООД:.....
/Георги Делчев/



000060

"ЕКО ХИДРО-90" ООД-гр.Пазарджик

СБОРНИК АНАЛИЗНИ ЦЕНИ

за изпълнение на: „Подмяна на водопроводи и възстановителни работи в с.Елшица, с.Левски, община Панагюрище по обособени позиции, за **Обособена позиция №1:** „Подмяна на водопровод на улица „Георги Димитров“- II-ри участък,с.Елшица“

НОМ	име	мяр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст.	
	Анализ *000000001						
	товарене на асф. настилка с дебелина до 10см, вкл.тра за 1 м3						
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.040	3.50	1.000	0.14	лв.
						0.14	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.ЗАДВ.НА	мсм	0.002	265.00	1.000	0.40	лв.
2.	ВЛЕКАЧ ВЕРИЖЕН 90-110 КС	мсм	0.005	280.00	1.000	1.40	лв.
3.	БАГЕР С ХИДРОЧУК	мсм	0.005	480.00	1.000	2.40	лв.
4.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.002	240.00	1.000	0.48	лв.
5.	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0.008	260.00	1.000	1.95	лв.
6.	АВТОСАМОСВАЛ	мсм	0.011	200.00	1.000	2.30	лв.
						8.93	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	труд		80.00 %	0.11			
	м-ция		25.00 %	2.23			
	м-ли		4.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					2.34	лв.
	печалба		4.00 %			0.46	лв.
	ВСИЧКО:					11.87	лв.

	Анализ *000000002						
	Изкоп с багер с ограничена ширина по улици с ширина до 1м. и дълбочина 1,60м за 1 м3						
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.002	240.00	1.000	0.38	лв.
2.	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0.008	260.00	1.000	2.03	лв.
						2.41	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						

ТРУД		80.00 %	0.00				
м-ция		25.00 %	0.60				
м-ли		4.00 %	0.00				
доп.р-ди (вс.)						0.60	лв.
печалба		4.00 %				0.12	лв.
ВСИЧКО:						3.13	лв.

Анализ *000000003							
Изкоп ръчно и подравняване на дъно изкоп за 1 м3							
	ТРУД		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.250	3.50	1.000	7.88	лв.
						7.88	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	труд		80.00 %	6.30			
	м-ция		25.00 %	0.00			
	м-ли		4.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					6.30	лв.
	печалба		4.00 %			0.57	лв.
	ВСИЧКО:					14.75	лв.

Анализ *000000004							
Натоварване земни маси на транспорт на 2 км за 1 м3							
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.001	240.00	1.000	0.34	лв.
2.	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0.006	260.00	1.000	1.48	лв.
3.	АВТОСАМОСВАЛ	мсм	0.008	200.00	1.000	1.54	лв.
						3.36	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	труд		80.00 %	0.00			
	м-ция		25.00 %	0.84			
	м-ли		4.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					0.84	лв.
	печалба		4.00 %			0.17	лв.
	ВСИЧКО:					4.37	лв.

Анализ *000000005							
Доставка на пясък за подложка и 20см. над тепе тръба							

000062

	за 1 м3						
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.350	3.50	1.000	4.72	лв.
						4.72	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АВТОСАМОСВАЛ	мсм	0.030	200.00	1.000	6.00	лв.
						6.00	лв.
	МАТЕРИАЛИ						
1.	ПЯСЪК	м3	1.050	9.00	1.000	9.45	лв.
						9.45	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	труд		80.00 %	3.78			
	м-ция		25.00 %	1.50			
	м-ли		4.00 %	0.38			
	доп.р-ди (вс.)					5.66	лв.
	печалба		4.00 %			1.03	лв.
	ВСИЧКО:					26.86	лв.

	Анализ *000000006						
	Машинен обратен насип вкл. Уплътняване през 25 см.						
	за 1 м3						
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.400	3.50	1.000	1.40	лв.
						1.40	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.006	240.00	1.000	1.54	лв.
2.	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1- 7,5М3/МИН.С ДВИГ	мсм	0.003	85.00	1.000	0.30	лв.
3.	ТРАМБОВКА	мсм	0.003	85.00	1.000	0.30	лв.
						2.14	лв.
	МАТЕРИАЛИ						
1.	МАРКУЧ ГУМЕН	м	0.003	3.00	1.000	0.01	лв.
						0.01	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	труд		80.00 %	1.12			
	м-ция		25.00 %	0.54			
	м-ли		4.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					1.66	лв.
	печалба		4.00 %			0.21	лв.
	ВСИЧКО:					5.42	лв.

	Анализ *000000007						
	Засипване ръчно тесен изкоп вкл. уплътняване						
	за 1 м3						

000063

			р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.500	3.50	1.000	1.75	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.084	3.50	1.000	3.79	лв.
						5.54	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	АВТОСАМОСВАЛ	МСМ		200.00	1.000	0.02	лв.
2.	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1- 7,5МЗ/МИН.С ДВИГ	МСМ	0.003	85.00	1.000	0.30	лв.
3.	ТРАМБОВКА	МСМ	0.003	85.00	1.000	0.30	лв.
						0.62	лв.
МАТЕРИАЛИ							
1.	МАРКУЧ ГУМЕН	м	0.003	3.00	1.000	0.01	лв.
						0.01	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
труд			80.00 %	4.43			
м-ция			25.00 %	0.16			
м-ли			4.00 %	0.00			
доп.р-ди (вс.)						4.59	лв.
печалба			4.00 %			0.43	лв.
ВСИЧКО:						11.19	лв.

Анализ *000000008							
Доставка и полагане на трошенокаменна настилка 0- 63-20см.вкл. валиране							
за 1 м2							
ТРУД			р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.038	3.50	1.000	0.13	лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.095	3.50	1.000	0.33	лв.
						0.46	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	АВТОСАМОСВАЛ	МСМ	0.008	200.00	1.000	1.60	лв.
2.	ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С	МСМ		360.00	1.000	0.14	лв.
3.	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	МСМ	0.005	180.00	1.000	0.97	лв.
						2.71	лв.
МАТЕРИАЛИ							
1.	ВОДА	м3	0.040	2.00	1.000	0.08	лв.
2.	ТРОШЕН КАМЪК (0-63ММ)	м3	0.220	12.50	1.000	2.75	лв.
						2.83	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
труд			80.00 %	0.37			
м-ция			25.00 %	0.68			
м-ли			4.00 %	0.11			
доп.р-ди (вс.)						1.16	лв.
печалба			4.00 %			0.29	лв.
ВСИЧКО:						7.45	лв.

000064

Анализ *000000009							
Доставка и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 5 см.вкл. кантоване							
за 1 м2							
ТРУД							
			р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.174	3.50	1.000	0.61	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.130	3.50	1.000	0.46	лв.
3.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.025	3.50	1.000	0.09	лв.
						1.16	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	АВТОСАМОСВАЛ	мсм	0.003	200.00	1.000	0.54	лв.
2.	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0.002	220.00	1.000	0.33	лв.
3.	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0.002	180.00	1.000	0.27	лв.
4.	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0.001	360.00	1.000	0.43	лв.
						1.57	лв.
МАТЕРИАЛИ							
1.	ВОДА	м3	0.001	2.00	1.000	0.00	лв.
2.	БИТУМ	кг	0.840	0.78	1.000	0.66	лв.
3.	АСФАЛТОБЕТОН ПЛ.СМЕС	тона	0.120	85.00	1.000	10.20	лв.
						10.86	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
труд			80.00 %	0.93			
м-ция			25.00 %	0.39			
м-ли			4.00 %	0.43			
доп.р-ди (вс.)						1.75	лв.
печалба						4.00 %	лв.
ВСИЧКО:						15.95	лв.

Анализ *000000010							
Доставка и монтаж тръба РЕ ф 110 РН10							
за 1 м							
ТРУД							
			р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч.	0.470	3.50	1.000	1.64	лв.
2.	МОНТАЖНИК II ст.	ч.ч.	0.398	3.50	1.000	1.39	лв.
3.	ЗАВАРЧИК III ст.	ч.ч.	0.072	3.50	1.000	0.25	лв.
4.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.157	3.50	1.000	0.55	лв.
						3.83	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0.009	30.00	1.000	0.27	лв.
2.	АГРЕГАТ ЕЛ.	мсм	0.009	40.00	1.000	0.36	лв.
						0.63	лв.
МАТЕРИАЛИ							

000005

1.	ТРЪБА РЕ-НД Ф 110 PN10	м	1.030	8.10	1.000	8.34	лв.
2.	СПИРТ	л.	0.003	6.00	1.000	0.02	лв.
3.	КОНЦИ	кг	0.002	6.00	1.000	0.01	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					8.37	лв.
	труд		80.00 %	3.06			
	м-ция		25.00 %	0.16			
	м-ли		4.00 %	0.33			
	доп.р-ди (вс.)					3.55	лв.
	печалба		4.00 %			0.66	лв.
	ВСИЧКО:					17.04	лв.

Анализ *000000011							
Доставка и монтаж тръба РЕ ф 90 PN10							
за 1 м							
ТРУД							
			р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч.	0.285	3.50	1.000	1.00	лв.
2.	МОНТАЖНИК II ст.	ч.ч.	0.237	3.50	1.000	0.83	лв.
3.	ЗАВАРЧИК III ст.	ч.ч.	0.048	3.50	1.000	0.17	лв.
4.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.095	3.50	1.000	0.33	лв.
						2.33	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0.006	30.00	1.000	0.18	лв.
2.	АГРЕГАТ ЕЛ.	мсм	0.006	40.00	1.000	0.24	лв.
						0.42	лв.
МАТЕРИАЛИ							
1.	ТРЪБА РЕ-НД Ф 90 PN10	м	1.030	5.85	1.000	6.03	лв.
2.	СПИРТ	л.	0.003	6.00	1.000	0.02	лв.
3.	КОНЦИ	кг	0.002	6.00	1.000	0.01	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					6.06	лв.
	труд		80.00 %	1.86			
	м-ция		25.00 %	0.10			
	м-ли		4.00 %	0.24			
	доп.р-ди (вс.)					2.20	лв.
	печалба		4.00 %			0.44	лв.
	ВСИЧКО:					11.45	лв.

Анализ *000000012							
Доставка и монтаж маркуч ф 32 PN10							
за 1 м							
ТРУД							
			р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч.	0.100	3.50	1.000	0.35	лв.
2.	МОНТАЖНИК II ст.	ч.ч.	0.084	3.50	1.000	0.29	лв.
3.	ЗАВАРЧИК III ст.	ч.ч.	0.016	3.50	1.000	0.06	лв.
4.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.033	3.50	1.000	0.12	лв.

						0.82	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	МСМ	0.002	30.00	1.000	0.06	лв.
2.	АГРЕГАТ ЕЛ.	МСМ	0.002	40.00	1.000	0.08	лв.
						0.14	лв.
	МАТЕРИАЛИ						
1.	ТРЪБА РЕ-НД Ф 32 PN10	м	1.050	0.90	1.000	0.94	лв.
2.	СПИРТ	л.	0.002	6.00	1.000	0.01	лв.
3.	КОНЦИ	кг	0.001	6.00	1.000	0.01	лв.
						0.96	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	труд		80.00 %	0.66			
	м-ция		25.00 %	0.04			
	м-ли		4.00 %	0.04			
	доп.р-ди (вс.)					0.74	лв.
	печалба		4.00 %			0.11	лв.
	ВСИЧКО:					2.77	лв.

	Анализ *000000013						
	Доставка и монтаж водоземна скоба ф 110/1" за 1 бр.						
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	1.090	3.50	1.000	3.82	лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1.470	3.50	1.000	5.14	лв.
						8.96	лв.
	МАТЕРИАЛИ						
1.	ВОДОВЗЕМНА СКОБА РЕ Ф 110/1", PN10	бр.	1.000	4.80	1.000	4.80	лв.
						4.80	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	труд		80.00 %	7.17			
	м-ция		25.00 %	0.00			
	м-ли		4.00 %	0.19			
	доп.р-ди (вс.)					7.36	лв.
	печалба		4.00 %			0.84	лв.
	ВСИЧКО:					21.96	лв.

	Анализ *000000014						
	Доставка и монтаж СК ф 80 PN10 с тиша и гърне за 1 бр.						
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1.380	3.50	1.000	4.83	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.370	3.50	1.000	4.80	лв.
						9.63	лв.
	МАТЕРИАЛИ						
1.	БОЛТОВЕ M/L 16/75	бр.	8.000	1.00	1.000	8.00	лв.

000067

2.	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 80 ММ	бр.	2.000	1.50	1.000	3.00	лв.
3.	ГАРНИТУРА ПРЕДПАЗНА	бр.	1.000	1.80	1.000	1.80	лв.
4.	СК Ф 80 РN10	бр.	1.000	150.00	1.000	150.00	лв.
5.	ГЪРНЕ ЗА СК	бр.	1.000	12.00	1.000	12.00	лв.
6.	ШИШ ЗА СК	бр.	1.000	14.00	1.000	14.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					188.80	лв.
	труд		80.00 %	7.70			
	м-ция		25.00 %	0.00			
	м-ли		4.00 %	7.55			
	доп.р-ди (вс.)					15.25	лв.
	печалба		4.00 %			8.55	лв.
	ВСИЧКО:					222.23	лв.

	Анализ *000000015						
	Доставка и монтаж на компенсатор 1/2 или 3/4 за 1 бр.						
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч.	0.500	3.50	1.000	1.75	лв.
2.	МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч.	0.500	3.50	1.000	1.75	лв.
						3.50	лв.
	МАТЕРИАЛИ						
1.	КОМПЕНС. ХОЛЕНДЪР Ф3/4"	бр.	1.000	11.00	1.000	11.00	лв.
						11.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	труд		80.00 %	2.80			
	м-ция		25.00 %	0.00			
	м-ли		4.00 %	0.44			
	доп.р-ди (вс.)					3.24	лв.
	печалба		4.00 %			0.71	лв.
	ВСИЧКО:					18.45	лв.

	Анализ *000000016						
	Доставка и монтаж на части ф 32 за 1 бр.						
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.250	3.50	1.000	0.88	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.250	3.50	1.000	0.88	лв.
						1.76	лв.
	МАТЕРИАЛИ						
1.	КОЛЯНО ПРЕХ. (КЛЕМНО) Ф32ММ - 3/4" (РЕ-ВЪНШНА РЕЗБА)	бр.	0.330	1.40	1.000	0.46	лв.
2.	ПРЕХОД (КЛЕМЕН) Ф32 ММ. - 3/4 " (РЕ - ВЪНШНА РЕЗБА	бр.	0.670	1.40	1.000	0.94	лв.
						1.40	лв.

000068

ДОП.РАЗХОДИ:						
труд		80.00 %	1.41			
м-ция		25.00 %	0.00			
м-ли		4.00 %	0.06			
доп.р-ди (вс.)					1.47	лв.
печалба		4.00 %			0.19	лв.
ВСИЧКО:					4.82	лв.

Анализ *000000017						
Доставка и монтаж на ПЕВП фланшов накрайник ф160 с фланец DN ф 150 за 1 бр.						
ТРУД						
		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч.	1.626	3.50	1.000	5.69 лв.
2.	МОНТАЖНИК II ст.	ч.ч.	1.521	3.50	1.000	5.32 лв.
3.	ЗАВАРЧИК III ст.	ч.ч.	0.655	3.50	1.000	2.29 лв.
4.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.530	3.50	1.000	1.86 лв.
5.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.510	3.50	1.000	1.79 лв.
						16.95 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0.082	30.00	1.000	2.46 лв.
						2.46 лв.
МАТЕРИАЛИ						
1.	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф160ММ, PN10	бр.	1.000	17.00	1.000	17.00 лв.
2.	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN Ф 150, PN10	бр.	1.000	22.00	1.000	22.00 лв.
3.	СПИРТ	л.	0.015	6.00	1.000	0.09 лв.
4.	КОНЦИ	кг	0.012	6.00	1.000	0.07 лв.
5.	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ ДО Ф150 ММ	бр.	1.000	2.30	1.000	2.30 лв.
6.	БОЛТОВЕ M/L 19/80	бр.	8.000	1.40	1.000	11.20 лв.
						52.66 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
труд		80.00 %	13.56			
м-ция		25.00 %	0.62			
м-ли		4.00 %	2.11			
доп.р-ди (вс.)					16.29	лв.
печалба		4.00 %			3.53	лв.
ВСИЧКО:					91.89	лв.

Анализ *000000018						
Доставка и монтаж на ПЕВП фланшов накрайник ф90 с фланец DN ф 80 за 1 бр.						
ТРУД						
		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	

1.	МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч.	0.872	3.50	1.000	3.05	лв.
2.	МОНТАЖНИК II ст.	ч.ч.	0.814	3.50	1.000	2.85	лв.
3.	ЗАВАРЧИК III ст.	ч.ч.	0.348	3.50	1.000	1.22	лв.
4.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.060	3.50	1.000	0.21	лв.
5.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.410	3.50	1.000	1.44	лв.
						8.77	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0.043	30.00	1.000	1.30	лв.
						1.30	лв.
	МАТЕРИАЛИ						
1.	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф90ММ,PN10	бр.	1.000	6.00	1.000	6.00	лв.
2.	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN Ф 80,PN10	бр.	1.000	11.60	1.000	11.60	лв.
3.	СПИРТ	л.	0.010	6.00	1.000	0.06	лв.
4.	КОНЦИ	кг	0.007	6.00	1.000	0.04	лв.
5.	БОЛТОВЕ M/L 16/75	бр.	4.000	1.00	1.000	4.00	лв.
6.	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 80 ММ	бр.	1.000	1.50	1.000	1.50	лв.
						23.20	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	труд		80.00 %	7.02			
	м-ция		25.00 %	0.32			
	м-ли		4.00 %	0.93			
	доп.р-ди (вс.)					8.27	лв.
	печалба		4.00 %			1.66	лв.
	ВСИЧКО:					43.20	лв.

Анализ *000000019							
Доставка и монтаж на ПЕВП фланшов накрайник ф110 с фланец DN ф 100 за 1 бр.							
ТРУД							
			р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч.	1.052	3.50	1.000	3.68	лв.
2.	МОНТАЖНИК II ст.	ч.ч.	0.985	3.50	1.000	3.45	лв.
3.	ЗАВАРЧИК III ст.	ч.ч.	0.426	3.50	1.000	1.49	лв.
4.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.300	3.50	1.000	1.05	лв.
5.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.540	3.50	1.000	1.89	лв.
						11.56	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0.053	30.00	1.000	1.60	лв.
						1.60	лв.
	МАТЕРИАЛИ						
1.	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф110ММ,PN10	бр.	1.000	6.30	1.000	6.30	лв.
2.	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN Ф 100,PN10	бр.	1.000	13.20	1.000	13.20	лв.
3.	СПИРТ	л.	0.011	6.00	1.000	0.07	лв.

000070

4.	КОНЦИ	кг	0.007	6.00	1.000	0.04	лв.
5.	БОЛТОВЕ M/L 16/75	бр.	8.000	1.00	1.000	8.00	лв.
6.	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ Ф100 ММ	бр.	1.000	1.70	1.000	1.70	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					29.31	лв.
	труд		80.00 %	9.25			
	м-ция		25.00 %	0.40			
	м-ли		4.00 %	1.17			
	доп.р-ди (вс.)					10.82	лв.
	печалба		4.00 %			2.13	лв.
	ВСИЧКО:					55.42	лв.

	Анализ *000000020						
	Доставка и монтаж на ПЕВП фланшов накрайник ф75 с фланец DN ф 65						
	за 1 бр.						
	ТРУД						
			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч.	0.702	3.50	1.000	2.46	лв.
2.	МОНТАЖНИК II ст.	ч.ч.	0.655	3.50	1.000	2.29	лв.
3.	ЗАВАРЧИК III ст.	ч.ч.	0.281	3.50	1.000	0.98	лв.
4.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.060	3.50	1.000	0.21	лв.
5.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.410	3.50	1.000	1.44	лв.
						7.38	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0.035	30.00	1.000	1.05	лв.
						1.05	лв.
	МАТЕРИАЛИ						
1.	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф75ММ,PN10	бр.	1.000	4.50	1.000	4.50	лв.
2.	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN Ф 65,PN10	бр.	1.000	10.50	1.000	10.50	лв.
3.	СПИРТ	л.	0.008	6.00	1.000	0.05	лв.
4.	КОНЦИ	кг	0.005	6.00	1.000	0.03	лв.
5.	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 60 ММ	бр.	1.000	1.20	1.000	1.20	лв.
6.	БОЛТОВЕ M/L 16/70	бр.	4.000	1.00	1.000	4.00	лв.
						20.28	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	труд		80.00 %	5.90			
	м-ция		25.00 %	0.26			
	м-ли		4.00 %	0.81			
	доп.р-ди (вс.)					6.97	лв.
	печалба		4.00 %			1.43	лв.
	ВСИЧКО:					37.11	лв.

Анализ *000000021							
-------------------	--	--	--	--	--	--	--

000071

Доставка и монтаж СК ф 150 PN10 с тиша и гърне за 1 бр.							
ТРУД							
			р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3.410	3.50	1.000	11.94	лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.360	3.50	1.000	1.26	лв.
						13.20	лв.
МАТЕРИАЛИ							
1.	ШИШ ЗА СК	бр.	1.000	14.00	1.000	14.00	лв.
2.	ГЪРНЕ ЗА СК	бр.	1.000	12.00	1.000	12.00	лв.
3.	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ ДО Ф150 ММ	бр.	2.000	2.30	1.000	4.60	лв.
4.	БОЛТОВЕ М/L 19/80	бр.	16.000	1.40	1.000	22.40	лв.
5.	ГАРНИТУРА ПРЕДПАЗНА	бр.	1.000	1.80	1.000	1.80	лв.
6.	СК Ф 150 PN10	бр.	1.000	240.00	1.000	240.00	лв.
						294.80	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
труд			80.00 %	10.56			
м-ция			25.00 %	0.00			
м-ли			4.00 %	11.79			
доп.р-ди (вс.)						22.35	лв.
печалба			4.00 %		13.21 лв.		
ВСИЧКО:						343.56	лв.

Анализ *00000022							
Доставка и монтаж на ПЕВП тройник 110/90/110 PN10 за 1 бр.							
ТРУД							
			р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч.	1.780	3.50	1.000	6.23	лв.
2.	МОНТАЖНИК II ст.	ч.ч.	1.668	3.50	1.000	5.84	лв.
3.	ЗАВАРЧИК III ст.	ч.ч.	0.722	3.50	1.000	2.53	лв.
4.	МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч.	0.805	3.50	1.000	2.82	лв.
5.	МОНТАЖНИК II ст.	ч.ч.	0.751	3.50	1.000	2.63	лв.
6.	ЗАВАРЧИК III ст.	ч.ч.	0.322	3.50	1.000	1.13	лв.
						21.18	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0.090	30.00	1.000	2.71	лв.
2.	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0.040	30.00	1.000	1.21	лв.
						3.92	лв.
МАТЕРИАЛИ							
1.	ТРОЙНИК РЕ Ф110/90/110, PN10	бр.	1.000	20.00	1.000	20.00	лв.
2.	СПИРТ	л.	0.028	6.00	1.000	0.17	лв.
3.	КОНЦИ	кг	0.018	6.00	1.000	0.11	лв.
						20.28	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
труд			80.00 %	16.94			
м-ция			25.00 %	0.98			

000072

м-ли		4.00 %	0.81				
доп.р-ди (вс.)						18.73	лв.
печалба		4.00 %				2.56	лв.
ВСИЧКО:						66.67	лв.


Анализ *000000023							
Доставка и монтаж на ПЕВП							
намалител 110/90 мм. PN10							
за 1 бр.							
ТРУД							
			р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч.	0.971	3.50	1.000	3.40	лв.
2.	МОНТАЖНИК II ст.	ч.ч.	0.910	3.50	1.000	3.18	лв.
3.	ЗАВАРЧИК III ст.	ч.ч.	0.394	3.50	1.000	1.38	лв.
4.	МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч.	0.805	3.50	1.000	2.82	лв.
5.	МОНТАЖНИК II ст.	ч.ч.	0.751	3.50	1.000	2.63	лв.
6.	ЗАВАРЧИК III ст.	ч.ч.	0.322	3.50	1.000	1.13	лв.
						14.54	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0.049	30.00	1.000	1.48	лв.
2.	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0.040	30.00	1.000	1.21	лв.
						2.69	лв.
МАТЕРИАЛИ							
1.	СПИРТ	л.	0.019	6.00	1.000	0.12	лв.
2.	КОНЦИ	кг	0.013	6.00	1.000	0.08	лв.
3.	НАМАЛИТЕЛ РЕ Ф110/90, PN10	бр.	1.000	6.50	1.000	6.50	лв.
						6.70	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
труд							
			80.00 %	11.63			
м-ция							
			25.00 %	0.67			
м-ли							
			4.00 %	0.27			
доп.р-ди (вс.)							
						12.57	лв.
печалба							
			4.00 %			1.46	лв.
ВСИЧКО:							
						37.96	лв.

Анализ *000000024							
Доставка и монтаж на ПЕВП							
намалител 90/75 мм. PN10							
за 1 бр.							
ТРУД							
			р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч.	0.805	3.50	1.000	2.82	лв.
2.	МОНТАЖНИК II ст.	ч.ч.	0.751	3.50	1.000	2.63	лв.
3.	ЗАВАРЧИК III ст.	ч.ч.	0.322	3.50	1.000	1.13	лв.
4.	МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч.	0.648	3.50	1.000	2.27	лв.
5.	МОНТАЖНИК II ст.	ч.ч.	0.605	3.50	1.000	2.12	лв.
6.	ЗАВАРЧИК III ст.	ч.ч.	0.259	3.50	1.000	0.91	лв.
						11.88	лв.

000073

МЕХАНИЗАЦИЯ								
1.	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0.040	30.00	1.000	1.21	лв.	
2.	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0.032	30.00	1.000	0.97	лв.	
						2.18	лв.	
МАТЕРИАЛИ								
1.	НАМАЛИТЕЛ РЕ Ф90/75, PN10	бр.	1.000	10.00	1.000	10.00	лв.	
2.	СПИРТ	л.	0.016	6.00	1.000	0.10	лв.	
3.	КОНЦИ	кг	0.011	6.00	1.000	0.06	лв.	
						10.16	лв.	
ДОП.РАЗХОДИ:								
ТРУД			80.00 %	9.50				
м-ция			25.00 %	0.54				
м-ли			4.00 %	0.41				
доп.р-ди (вс.)						10.45	лв.	
печалба			4.00 %				1.39	лв.
ВСИЧКО:						36.06	лв.	

Анализ *000000025								
Доставка и монтаж на фланшов адаптор DN100 106 - 126 mm.								
за 1 бр.								
ТРУД			р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	1.200	3.50	1.000	4.20	лв.	
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	2.160	3.50	1.000	7.56	лв.	
						11.76	лв.	
МАТЕРИАЛИ								
1.	ЕДНОФЛАНШОВ АДАПТОР DN100 106 - 126 MM.	бр.	1.000	64.00	1.000	64.00	лв.	
2.	БОЛТОВЕ M/L 16/75	бр.	8.000	1.00	1.000	8.00	лв.	
3.	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ Ф100 MM	бр.	1.000	1.70	1.000	1.70	лв.	
						73.70	лв.	
ДОП.РАЗХОДИ:								
ТРУД			80.00 %	9.41				
м-ция			25.00 %	0.00				
м-ли			4.00 %	2.95				
доп.р-ди (вс.)						12.36	лв.	
печалба			4.00 %				3.91	лв.
ВСИЧКО:						101.73	лв.	

Анализ *000000026							
Доставка и монтаж на фланшов адаптор DN65 72 - 85 mm.							
за 1 бр.							
							

000074

ТРУД			р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.240	3.50	1.000	0.84	лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1.640	3.50	1.000	5.74	лв.
						6.58	лв.
МАТЕРИАЛИ							
1.	ЕДНОФЛАНШОВ АДАПТОР DN65 72 - 85 ММ.	бр.	1.000	48.00	1.000	48.00	лв.
2.	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 60 ММ	бр.	1.000	1.20	1.000	1.20	лв.
3.	БОЛТОВЕ М/L 16/70	бр.	4.000	1.00	1.000	4.00	лв.
						53.20	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
труд			80.00 %	5.26			
м-ция			25.00 %	0.00			
м-ли			4.00 %	2.13			
доп.р-ди (вс.)						7.39	лв.
печалба						4.00 %	2.69
ВСИЧКО:						69.86	лв.

Анализ *000000027							
Доставка и монтаж на фланшов адаптор DN80 86 - 102 мм.							
за 1 бр.							
ТРУД							
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.240	3.50	1.000	0.84	лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1.640	3.50	1.000	5.74	лв.
						6.58	лв.
МАТЕРИАЛИ							
1.	ЕДНОФЛАНШОВ АДАПТОР DN80 86 - 102 ММ.	бр.	1.000	56.00	1.000	56.00	лв.
2.	ДЪРВА	кг	0.150	0.08	1.000	0.01	лв.
3.	БОЛТОВЕ М/L 16/75	бр.	4.000	1.00	1.000	4.00	лв.
4.	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 80 ММ	бр.	1.000	1.50	1.000	1.50	лв.
						61.51	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
труд			80.00 %	5.26			
м-ция			25.00 %	0.00			
м-ли			4.00 %	2.46			
доп.р-ди (вс.)						7.72	лв.
печалба						4.00 %	3.03
ВСИЧКО:						78.84	лв.

Анализ *000000028							
Доставка и монтаж на фланшов адаптор DN150 158 - 182 мм.							
за 1 бр.							
ТРУД							
МАТЕРИАЛИ							
ДОП.РАЗХОДИ:							
ВСИЧКО:							

000075

	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	2.120	3.50	1.000	7.42	лв.
2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	2.040	3.50	1.000	7.14	лв.
						14.56	лв.
	МАТЕРИАЛИ						
1.	ЕДНОФЛАНШОВ АДАПТОР DN150 158 - 182 ММ.	бр.	1.000	88.00	1.000	88.00	лв.
2.	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ ДО Ф150 ММ	бр.	1.000	2.30	1.000	2.30	лв.
3.	БОЛТОВЕ М/Л 19/80	бр.	8.000	1.40	1.000	11.20	лв.
						101.50	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	труд		80.00 %	11.65			
	м-ция		25.00 %	0.00			
	м-ли		4.00 %	4.06			
	доп.р-ди (вс.)					15.71	лв.
	печалба		4.00 %			5.27	лв.
	ВСИЧКО:					137.04	лв.

Управител на "Еко Хидро-90" ООД:.....

/Георги Делчев/