

## ДОГОВОР ЗА СМР № 294/15.07.2019 г.

Днес, 15.07. 2019 г., в гр. Панагюрище, се подписа този договор от страните:

1. **Община Панагюрище** с адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“ №13, ЕИК 000351743, представлявана от Никола Иванов Белишки – кмет и Цветана Якова Якова – главен счетоводител, наричана по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“,

и

2. **«САГРАДА» ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4003, район Северен, ж.к. «Кършияка», ул. «Ибър» №25, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 115870346, Идентификационен номер по ДДС BG 115870346, представлявано от Боряна Панайотова Панайотова, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“,

въз основа на сключено по Проект „Красива България“ (ПКБ) между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Министерство на труда и социалната политика (МТСП) Споразумение №РД09-21 от 28.02.2019 г.

### І. ПРЕДМЕТ И ЦЕНА НА ДОГОВОРА.

#### ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

**Чл. 1.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: **Преустройство на сграда в Домашен социален патронаж и Детска млечна кухня**, находящ се в гр. Панагюрище, ул. „Братя Дейкови“, в съответствие с количествено-стойностната сметка (КСС), изготвена по образеца на ПКБ Приложение – КСС-договор, която е неразделна част от този договор.

**Чл. 2.** Стойността на СМР/СРР по този договор, съгласно КСС, е в размер на 292 713,10 лева без ДДС и 351 255,72 лева с ДДС, в т.ч. 10% непредвидени (допълнително възникнали) количества и нови видове работи, които не изискват допълнителни проектни решения. Тази договорена цена е крайна и не подлежи на корекции. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ я надхвърли в хода на изпълнение на СМР/СРР, разходите за надвишението са за негова сметка.

**Чл. 3.** (1) Гаранцията за добро изпълнение по този договор е 14 635,66 лева (5% от стойността на СМР/СРР по чл. 2 без ДДС) и когато се предоставя под формата на парична сума се внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

**IBAN BG75RZBB91553320057007 BIC RZBBBGSF Банка „Райфайзенбанк България“ ЕАД гр. Панагюрище**

(2) Гаранцията за добро изпълнение се възстановява 6 месеца след приемане на СМР/СРР на обекта и подписване на протокола на ПКБ за установяване на годност.

**Чл. 4.** (1) Въз основа на споразумението между МТСП и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, МТСП изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата по чл. 2 с ДДС, както следва:

1. авансово плащане на стойност 87 813,93 лева без ДДС (30% от сумата по чл. 2 без ДДС) – в срок до 10 работни дни след представяне на коректно изготвени и попълнени документи по Приложение №2, т. 1;

2. междинно плащане (когато стойността по този договор е над 100 000 лева с ДДС) – в срок до 10 работни дни след представяне на коректно изготвени и попълнени документи по Приложение №2, т. 2;

3. окончателно плащане – в срок до 10 работни дни след представяне на коректно изготвени и попълнени документи по Приложение №2, т. 3.

(2) МТСП удържа от акта за междинно плащане 30% от стойността на акта без ДДС, представляващи приспадащата се част от авансово платените средства без ДДС. При окончателното плащане МТСП удържа остатъка до пълния размер на авансово платените средства без ДДС от последния акт.

(3) Документацията за плащанията по ал. 1 и свързаните с нея действително извършени СМР/СРР на обекта подлежат на контрол и приемане от страна на ПКБ по отношение на количество и качество. В случай на констатирани от ПКБ на място и по документи

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....  
(подпис и печат)

САГРАДА  
СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ  
ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....  
(подпис и печат)  
ПЛОВДИВ

несъответствия, плащането се извършва в съответния срок по ал. 1, който започва да тече след отстраняване на несъответствията.

(4) За завършени и подлежащи на разплащане се считат само актуваните действително изпълнени видове СМР/СРР, които са приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, от строителния надзор (при необходимост) и от ПКБ.

(5) В случай на сключен договор за подизпълнение, окончателното плащане по този договор се извършва след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя всички работи, приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**Чл. 5.** Всички плащания по този договор се извършват от МТСП по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

**IBAN: BG 84 PRCB 9230 1050521201; BIC: PRCBVBGSF; Банка Прокредит,  
гр. Пловдив**

## II. СРОК НА ДОГОВОРА

**Чл. 6.** (1) Срокът за изпълнение на предмета на този договор е 4 (четири) месеца и започва да тече от датата на откриване на строителната площадка, но не по-късно от 5 дни след датата на подписване на договора.

(2) Приемането на всички изпълнени по този договор СМР/СРР се извършва с подписване на *Протокол установяване годност*, изготвен по образца на ПКБ, в срок не по-късно от 10 работни дни след изтичане на срока по ал. 1.

(3) При наличие на неизпълнени до стойността на изплатения аванс СМР/СРР, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възстановява частта от аванса, срещу която не са налице изпълнени СМР/СРР, по следната банкова сметка на МТСП: **IBAN – BG 75 BNBG 9661 3000 13 41 01; BIC – BNBVBGSD, БНБ, Централно управление, като недължимо платен.**

## III. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

**Чл. 7.** (1) Двете страни по този договор се задължават да спазват приложимото законодателство в областта на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) в качеството им на администратори на лични данни.

(2) При изпълнението и отчитането на СМР/СРР по този договор, двете страни се задължават да използват утвърдените за 2019 г. образци на документи на ПКБ, без да извършват промени в тях.

**Чл. 8.** (1) Изменение на този договор се допуска по изключение, след предварително съгласуване с ПКБ, когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага:

1. промяна в сроковете на договора или
2. частична замяна на дейности от КСС-договор, на стойност не повече от 15% от стойността на договора без ДДС, когато това е в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не води до увеличаване стойността на договора, или
3. извършване на допълнителни количества по КСС-договор и/или на нови видове СМР/СРР (невключени в КСС-договор) в рамките на непредвидените разходи и без да се променя стойността на самия договор, или
4. намаляване общата стойност на договора в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради намаляване на договорените цени или договорените количества, или отпадането на дейности.


(2) При изменение на договора по ал. 1 се съставя протокол за корекционна сметка, изготвен по образца на ПКБ *Приложение – Протокол за корекционна сметка*, за доказване на допълнителни количества и нови видове СМР/СРР, който се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изпълнител и строителен надзор (при необходимост) и се съгласува от РЗИПКБ.

(3) Допълнително възникналите нови видове работи се разплащат въз основа на следните ценообразуващи елементи:

- средна часова ставка – 4,50 лв./човекочас;
- допълнителни разходи върху труда – 90%;
- допълнителни разходи върху механизация – 25%;
- доставно-складови разходи – 10 %;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....

(подпис и печат)



(подпис и печат)

- печалба – 10 %.

(4) Единичните цени на допълнително възникналите нови видове работи се изчисляват на база разходни норми за труд, механизация и материали (на база СЕК), а цените на материалите се доказват с фактури.

**Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава:

1. да осигури за своя сметка инвеститорски контрол, а при необходимост авторски и строителен надзор върху извършваните СМР/СРР на обекта до приключването им и до подписване на протокола за установяване годността за ползване на обекта;

2. да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в 5-дневен срок от подписване на този договор, строителната площадка, като предаването се извърши с подписване на протокол, изготвен по образеца на ПКБ Приложение – Протокол за откриване на строителна площадка, или с подписване на Обр. № 2/2а от Наредба №3 САПВС – при обекти с разрешение за строеж;

3. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при подписване на този договор, екземпляр от проекта за заснемане на обекта или от изискуемия по ЗУТ одобрен инвестиционен проект и да го уведоми за лицата, които ще извършват периодичния инвеститорски контрол, а при необходимост – авторски и строителен надзор;

4. да приеме в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на подизпълнителя изпълнението на дейностите по този договор, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение (хипотезата важи в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение към този договор);

5. да подпише протокола за установяване годността за ползване на обекта в случай, че няма забележки по изпълнението на СМР/СРР;

6. да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 7-дневен срок, след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти;

7. да осигури (при необходимост) за своя сметка средства за изработване на допълнителни чертежи, вкл. по ЗБУТ и такива с детайли;

8. да осигури за своя сметка средства (извън стойността по чл. 2, в т.ч. извън заложените 10% непредвидени работи) за изпълнението на непредвидени количества и видове СМР/СРР, без които е невъзможно да се изпълнят последващи видове работи по този договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които по време на изпълнението на този договор възникнат: смърт или злополука на което и да е физическо лице на обекта; загуба или нанесена вреда на каквото и да е имущество.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и представителите на ПКБ имат право да проверяват изпълнението по този договор по всяко време и по невъзпрепятстващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ начин.

(4) За да се осъществи изплащането на сумата по чл. 2 с ДДС от МТСП към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да съгласува необходимите документи за авансово/междинно/окончателно плащане в срок до 3 работни дни след предоставянето им от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

1. да изпълни СМР/СРР в договорения срок, като организира и координира цялостния процес в строителството, съгласно: проекта за заснемане на обекта или изискуемия по ЗУТ одобрен инвестиционен проект; офертата с приложенията към нея; действащата нормативна уредба, вкл. нормите по ЗБУТ; правилата на ПКБ;


2. да влага в строителния процес при изпълнението на СМР/СРР на обекта качествени материали, конструкции и изделия, отговарящи на техническите изисквания на Европейския съюз и по БДС;

3. да обезпечи работата си по този договор с необходимите машини и съоръжения;

4. да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, РЗИПКБ, проектанта и строителния надзор (при необходимост) възможност за безпрепятствено извършване на контрол по изпълнението на СМР/СРР по този договор.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....

(подпис и печат)\*



5. да съставя всички актове и протоколи по време на строителството, като използва образците на документи на ПКБ, а в случай, че за обекта има издадено разрешение за строеж – изискуемите актове и протоколи по Наредба №3 САПВС;

6. да осигури (при необходимост) документи от съответните инстанции за осъществяване на дейността по този договор;

7. да извърши за своя сметка всички работи по отстраняване на виновно допуснати от него грешки, недостатъци и др., констатирани от органите на местната/държавната власт и/или от инвеститорския контрол на обекта, и/или от РЗИПКБ, и/или от строителния надзор, и/или от приемателната комисия;

8. да уведоми своевременно и писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността си за съставяне на протокола за установяване годността за ползване на обекта;

9. да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пълен комплект документи за обекта при приемането му с протокола за установяване годността за ползване на обекта;

10. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на РЗИПКБ заверени копия от валидни за целия период на договора застрахователни полици съгласно изискванията на чл. 171 от ЗУТ и застрахователни полици по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ за наетите безработни лица;

11. да охранява обекта за своя сметка до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

12. да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и РЗИПКБ при настъпили промени на адреса му, банковата му сметка и др.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури при изпълнението на СМР/СРР по този договор полагането на *(данните се попълват на база офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ)*:

1. 53 (петдесет и три) човекомесеца труд, положен от общия състав работници на обекта за срока по този договор, като поддържа на трудов договор средно месечно 13 (тринадесет) работници;

2. 16 (шестнадесет) човекомесеца труд, положен от квалифицирани и/или неквалифицирани безработни лица, наети от ДБТ за срока по този договор, съгласно Приложение – Декларация приемане договор от офертата, като поддържа на трудов договор средно месечно 4 (четири) безработни лица.

В случай на отпадане или намаляване на някои видове СМР/СРР, в резултат на което стойността на договора се намалява, посочените в тази алинея човекомесеци не се редуцират.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да назначи безработните лица по т. 2 не по-късно от 5 работни дни след подписване на този договор.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да отстъпва наемането на безработни на трето лице или на подизпълнител.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изплаща на всяко назначено на трудов договор безработно лице по ал. 2, т. 2:

- заплата, която подлежи на данъчно облагане и е обвързана с минималния осигурителен доход за 2019 г. по основни икономически дейности и квалификационни групи професии;

- всички изискуеми по закон вноски на база не по-малка от минималния осигурителен доход по основни икономически дейности.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да превежда по банков път заплата по ал. 3 на всяко назначено на трудов договор безработно лице.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност за безопасността на работници и други лица при изпълнение на предмета по този договор.


(6) Всички дейности на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по наемане на работници трябва да са съобразени с българското трудово законодателство, като задълженията му по предходните алинеи могат да се контролират от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ПКБ и местната ДБТ.

(7) За да бъде изплатена от МТСП сумата по чл. 2 с ДДС, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- да внесе в РЗИПКБ документацията по Приложение №2, т. 1 (необходима за авансово плащане) в срок до 10 работни дни от подписване на този договор;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: \_\_\_\_\_

(подпис и печат) \*



- да внесе в РЗИПКБ документацията по Приложение №2, т. 2 (необходима за междинно плащане, когато стойността по този договор е над 100 000 лева с ДДС) в срок до 10 работни дни след датата на акта за действително извършени видове СМР/СРР;

- да внесе в РЗИПКБ документацията по Приложение №2, т. 3 (необходима за окончателно плащане) в срок до 10 работни дни след датата на последния акт за действително извършени видове СМР/СРР.

**Чл. 11.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да използва подизпълнител в случай, че не е заложил такъв в документите си за обществената поръчка.

**Чл. 12.** (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прави всичко необходимо по време на строителството за недопускане на повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ виновно причини щети, той е длъжен да ги възстанови, като разходите са за негова сметка.

(2) В случай, че за целите на изпълнението на този договор се налага ползване на взривни, горивни или други опасни химически материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва стриктно съответната действаща нормативна уредба.

#### IV. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

**Чл. 14.** (1) Гаранционните срокове, които са приети с офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и съответстват на действащата Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са (*забележка: гаранционните срокове се посочват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само за включените в Приложение – КСС-договор видове работи*):

~~1. за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях – години;~~

~~2. за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии –..... години;~~

3. за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 6 години, а в агресивна среда –..... години;

4. за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 – 6 години;

5. за завършен монтаж на машини и/или съоръжения – 5 години;

(2) При поява на дефекти по време на гаранционния срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 7-дневен срок от установяването им.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в 14-дневен срок от получаване на писмено известие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да отстрани за своя сметка появилите се в гаранционния срок дефекти.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за дефекти в изпълнените видове СМР/СРР по този договор, появили се в резултат на неправилна експлоатация след приемането на обекта.

(5) Гаранционните срокове започват да текат от датата на приемане на обекта.

#### V. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ.

##### ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

**Чл. 15.** (1) В случай на предявена претенция, възникнало противоречие или спор между двете страни във връзка с този договор, се прилага следната процедура за уреждане:

1. Засегнатата страна се задължава да уведоми писмено другата страна за естеството на предявяваната претенция, възникналото противоречие или спор, не по-късно от 7 дни от момента на възникването;

2. При получаване на уведомлението по т. 1, представителите на двете страни се задължават да започнат консултации с цел постигане споразумение по претенцията, възникналото противоречие или спора, без да се стига до прекъсване изпълнението на дейността по този договор.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....

(подпис и печат)



ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....

(подпис и печат)



(2) При непостигане на съгласие по ал. 1, т. 2, спорът се отнася за решаване пред съответния компетентен съд.

**Чл. 16.** (1) Този договор може да бъде прекратен по взаимно съгласие на двете страни.

(2) Този договор може да бъде прекратен с 10-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при:

1. неизпълнение на задълженията по чл. 10 и/или нарушаване на чл. 11 от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. виновно неизпълнение на СМР/СРР от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките на срока по този договор;

3. установени от контролен орган нарушения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, касаещи нормативната уредба.

(3) Този договор може да бъде прекратен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в резултат на възникнали след сключването му обстоятелства, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е в състояние да изпълни своите задължения по чл. 9, ал. 1. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ обезщетява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпените вреди.

**Чл. 17.** (1) В случай, че договорът бъде прекратен по реда на чл. 16, ал. 1, страните не си дължат неустойки.

(2) При прекратяване на договора по реда на чл. 16, ал. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 10% от стойността без ДДС на договорените и неизпълнени СМР/СРР. Освен тази неустойка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и стойността на действително претърпените вреди и пропуснати ползи, след доказването им по надлежния ред.

(3) При прекратяване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 3-дневен срок да възстанови аванса или остатъка от него по банковата сметка на МТСП, в случай, че не е изпълнил СМР/СРР, покриващи преведения му аванс.

**Чл. 18.** (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5% от стойността на договора без ДДС, в случай на извършени от него нарушения на правилата за ЗБУТ по време на изпълнението на обекта по чл. 1.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5% от стойността на договора без ДДС, в случай на неспазени срокове по чл. 10, ал. 7.

(3) Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които са в резултат от нискокачествено изпълнение на СМР/СРР и неспазване на условията по този договор, се възстановяват за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) При неотстраняване на появили се дефекти в гаранционните срокове по чл. 14, ал. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стойността на направените разходи за отстраняването им, както и обезщетение за претърпени щети и пропуснати ползи в размер не по-малък от удържаната гаранция за добро изпълнение (по чл. 3, ал. 1).

**Чл. 19.** (1) При забавено изпълнение на задължение, произтичащо от този договор, неизправната страна дължи на изправната неустойка за забава в размер на 0.5% от стойността на договора без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 10%.

(2) При неизпълнение на задължение, произтичащо от този договор, неизправната страна дължи на изправната неустойка за неизпълнение в размер на 10% от стойността на договора без ДДС.

**Чл. 20.** (1) При виновно неизпълнение на чл. 10, ал. 2, т. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на МТСП в размер на:

- 2.0% от договорената стойност по чл. 2 без ДДС в случай, че неизпълнените човекомесеци труд на безработните са до 10% от заложените по чл. 10, ал. 2, т. 2;


- 3.0% от договорената стойност по чл. 2 без ДДС в случай, че неизпълнените човекомесеци труд на безработните са от 10% до 30% от заложените по чл. 10, ал. 2, т. 2;

- 4.0% от договорената стойност по чл. 2 без ДДС в случай, че неизпълнените човекомесеци труд на безработните са над 30% от заложените по чл. 10, ал. 2, т. 2.

(2) Неустойката по ал. 1 не може да бъде по-малка от 1 000 лева. Тя се дължи при окончателното плащане на изпълнени и актувани СМР/СРР и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да я

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: \_\_\_\_\_

(подпис и печат)



ИЗПЪЛНИТЕЛ: \_\_\_\_\_

(подпис и печат)

внесе, в срок от 3 дни след подписване на *Приложение – Протокол установяване годност*, по следната банкова сметка на МТСП:

**IBAN – BG 75 BNBG 9661 3000 13 41 01**

**BIC – BNBGBGSD**

**БНБ, Централно управление.**

(3) В случай, че неустойката по ал. 1 не е преведена при условията на ал. 2, МТСП я удържа от дължимите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми при окончателното плащане.

## VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

**Чл. 21.** Неразделна част от този договор са Приложение №1 (указания за документално отчитане на изпълнените СМР/СРР по този договор) и Приложение №2 (приложение към чл. 4, ал. 1 от този договор).


**Чл. 22.** Този договор е подписан в четири еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, един за МТСП и един за ПКБ.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

Никола Белишки – ~~Кмет~~

(име, длъжност, подпис и печат)

.....  
(Цветана Якова – гл. счетоводител)



**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

Боряна Панайотова – Управител

„САГРАДА“ ООД  
(име, длъжност, подпис и печат)



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

(указания за документално отчитане на изпълнените СМР/СРР по този договор)

### I. ХРОНОЛОГИЯ НА АКТУВАНЕ, ПРОВЕРКА НА АКТОВЕТЕ И ПЛАЩАНЕ

1. След изпълнени по този договор количества и видове СМР/СРР, изпълнителят изпраща по електронен път в РЗИПКБ (регионално звено на ПКБ, контролиращо изпълнението на обекта) подробна количествена сметка, изготвена по образеца *Приложение – ПКС*.

2. РЗИПКБ посещава обекта (след предварително уточняване на датата на посещение с изпълнителя) и извършва проверка за съответствие на посочените в ПКС количества с действително изпълнените на място.

3. След проверката, РЗИПКБ изпраща e-mail до възложителя и изпълнителя с текст: „РЗИПКБ съгласува ПКС“, но само в случай, че е налице съответствие между количествата в ПКС и изпълнените на място.

4. На база съгласуваната ПКС от РЗИПКБ по електронен път, изпълнителят изготвя акт за действително извършени видове СМР/СРР към периода по образеца *Приложение – Акт за СМР*.

5. Изпълнителят подготвя и предоставя на възложителя за съгласуване документите по приложение №2 към този договор, които са необходими за извършване на междинно или окончателно плащане.


6. Възложителят съгласува документите по т. 5 в срок до 3 работни дни след предоставянето им от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7. Изпълнителят окомплектова всички документи по приложение №2 към този договор, които са необходими за извършване на междинно или окончателно плащане, и ги изпраща за проверка в РЗИПКБ. В случай на констатирани несъответствия и/или липси, и/или грешки в документите, РЗИПКБ уведомява за тях по електронен път изпълнителя, изисквайки от него отстраняването им.

8. Изготвените и проверени документи по приложение №2 към този договор се изпращат от РЗИПКБ в централното звено на ПКБ за последваща проверка. В случай на констатирани несъответствия и/или липси, и/или грешки в документите, централното звено уведомява за тях РЗИПКБ по електронен път, а РЗИПКБ уведомява изпълнителя, изисквайки от него отстраняването им.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....

(подпис и печат)



ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....

(подпис и печат)



9. След съгласуване от централното звено на ПКБ на коректно изготвените документи по приложение №2 към този договор, МТСП извършва плащане в сроковете по чл. 4, ал. 1, като всеки срок започва да тече от момента на представяне на последния изискуем коректно изготвен документ.

**Забележка: Във връзка с РМС №592/21.08.2018 г., МТСП проверява чрез НАП изпълнителите по договори над 30 000 лева и извършва плащания, след съгласуване с НАП.**

## **II. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СКРИТИ ВИДОВЕ СМР/СРР, НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОЛИЧЕСТВА И НОВИ ВИДОВЕ СМР/СРР**

### **A. СКРИТИ ВИДОВЕ СМР/СРР**

Изпълнителят доказва пред РЗИПКБ всички скрити видове СМР/СРР с:

- подписан акт приложение №12 /обр. 12/ към чл. 7, ал. 3, т. 12 от Наредба №3 САПВС (при издадено разрешение за строеж);
- подписан образец на ПКБ Приложение – Акт за подлежащи на закриване СМР (в случай, че няма издадено разрешение за строеж);
- подробен снимков материал на CD, от който са видими подлежащите на закриване видове СМР/СРР.

### **B. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОЛИЧЕСТВА И НОВИ ВИДОВЕ СМР/СРР**

#### **1. ПРОТОКОЛИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОЛИЧЕСТВА И НОВИ ВИДОВЕ СМР/СРР**

1.1. По време на изпълнението на СМР/СРР може да възникнат неточности в количествата по някои позиции от Приложение – КСС-договор, както и необходимост от извършване на нови видове СМР/СРР. Изпълнителят представя на възложителя прогнозни количества за допълнителните и нови видове СМР, с цел предвиждане на необходимите средства за изпълнението им, без да се надвишава стойността на този договор.

1.2. В случаите по т. 1.1 се попълват и подписват Приложение – Протокол за допълнителни СМР и/или Приложение – Протокол за нови СМР, като към тях се прилагат подробен снимков материал, заповеди, предписания и др., доказващи необходимостта от изпълнението на допълнителни количества и/или нови видове СМР/СРР. При съставянето на протоколите трябва да се спазват следните изисквания:

- да е описана възникналата необходимост от изпълнение на допълнителни количества и/или нови видове СМР/СРР, като задължително е конкретизирано точното място (зона) в обекта, на което ще се извършат, отчитайки обстоятелството, че същите трябва да допринесат за цялостно завършване на обекта;

- наименованието на новия вид СМР/СРР коректно и точно да отразява вида на операциите, включени в него (на база СЕК);

- прогнозните количества да са цели числа;

- протоколите се изготвят и съгласуват преди започване изпълнението на допълнителните количества и/или новите видове СМР/СРР.

1.3. След изготвяне и подписване на протоколите за допълнителни количества и/или за нови видове СМР/СРР и след съгласуването им от РЗИПКБ, за новите видове СМР/СРР задължително се съставят анализи, с номерация следваща последната позиция от Приложение – КСС-договор.

#### **2. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОЛИЧЕСТВА СМР/СРР**

2.1. Констативният протокол, изготвен по образца Приложение – Протокол за допълнителни СМР, се подписва и подпечатва от възложителя или оправомощено от него лице, изпълнителя, проектанта (при необходимост) и строителния надзор (при необходимост).

2.2. Подписаният протокол, снимковият материал и данните с ориентировъчни количества се изпращат от изпълнителя в РЗИПКБ по електронен път, като в случай, че същите не дават яснота за допълнителните количества СМР/СРР, РЗИПКБ може да направи оглед на място с цел изясняване и уточняване на тези допълнителни количества.

2.3. Изпълнителят пристъпва към изпълнение на допълнителните количества СМР/СРР единствено след съгласуване от РЗИПКБ на Приложение – Протокол за допълнителни СМР чрез изпращане на e-mail до възложителя и изпълнителя с текст: „РЗИПКБ съгласува протокола за допълнителни количества СМР/СРР“.


2.4. Съгласуваните от РЗИПКБ допълнителни количества СМР/СРР подлежат на изпълнение и актуване от страна на изпълнителя и на контрол от РЗИПКБ върху количеството и качеството им.

2.5. ПКБ не признава и МТСП не заплаща на изпълнителя извършени и актувани допълнителни количества СМР/СРР, които не са изпълнени и съгласувани по реда, описан в т. 2.2.1. – 2.2.4.

#### **3. НОВИ ВИДОВЕ СМР/СРР**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: \_\_\_\_\_

(подпис и печат)





3.1. Констативният протокол, изготвен по образца *Приложение – Протокол за нови СМР*, се подписва и подпечатва от възложителя или оправомощено от него лице, изпълнителя, проектанта (при необходимост) и строителния надзор (при необходимост).

3.2. Изпълнителят изготвя анализи на единични цени за новите видове СМР/СРР (на база СЕК), съгласно условията на сключения договор за СМР в чл. 8, ал. 3, като същите анализи се съгласуват и подпечатват от възложителя или оправомощено от него лице.

3.3. Новите видове СМР/СРР се доказват с подробна количествена сметка, изготвена по образца на ПКБ *Приложение – ПКС за нови СМР*.

3.4. Подписаният протокол, снимковият материал, ПКС за нови видове СМР/СРР и съгласуваните от възложителя анализи се изпращат от изпълнителя в РЗИПКБ по електронен път, като в случай, че същите не дават яснота за новите видове СМР/СРР, РЗИПКБ може да направи оглед на място с цел изясняване и уточняване на тези нови количества.

3.5. Изпълнителят пристъпва към изпълнение на новите видове СМР/СРР единствено след съгласуване от РЗИПКБ на *Приложение – Протокол за нови СМР* чрез изпращане на e-mail до възложителя и изпълнителя с текст: „РЗИПКБ съгласува протокола за нови видове СМР/СРР“.

3.6. Съгласуваните от РЗИПКБ нови видове СМР/СРР подлежат на изпълнение и актуване от страна на изпълнителя и на контрол от РЗИПКБ върху количеството и качеството им.

3.7. ПКБ не признава и МТСП не заплаща на изпълнителя извършени и актувани нови видове СМР/СРР, които не са изпълнени и съгласувани по реда, описан в т. 2.3.1. – 2.3.6. и/или които са свързани с операции и дейности за осигуряване на безопасни условия на труд по време на строителния процес или за временно строителство.

**Забележка:** *Отчитането на допълнителните количества и новите видове СМР/СРР се извършва с акта за изпълнени видове СМР/СРР по корекционна сметка, изготвен по образец на ПКБ (Приложение – Акт за СМР - корекционна сметка).*

## П Р И Л О Ж Е Н И Е № 2 (към чл. 4, ал. 1 от този договор)

### 1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ ОТ МТСП

- 1.1. Платежен документ (фактура) – 1 оригинал и 2 копия;
- 1.2. Писмо от възложителя за счетоводно отчитане на средствата по параграфи, изготвено по образца на ПКБ *Приложение 1а* – 3 оригинала;
- 1.3. Платежно нареждане за преведена от изпълнителя на възложителя гаранция за добро изпълнение (или банкова гаранция) – 3 копия;
- 1.4. Договор за СМР, изготвен по образца на ПКБ *Приложение – Договор СМР* и подписан и подпечатан на всяка страница – 2 оригинала и 1 копие;
- 1.5. Количествено-стойностна сметка, изготвена по образца на ПКБ *Приложение – КСС-договор* – 2 оригинала и 1 копие;
- 1.6. Декларация от възложителя, изготвена по образца на ПКБ *Приложение – Декларация съответствие Договор СМР* – 1 оригинал;
- 1.7. Договор между възложителя и консултанта, упражняващ строителен надзор (в изискуемите по ЗУТ случаи) – 2 копия;
- 1.8. Заповед на възложителя за инвеститорски контрол, съдържаща образци на подписи и изготвена по образца на ПКБ *Приложение – Заповед възложител за инв. контрол и обр. подписи* – 2 копия;
- 1.9. Заповед на изпълнителя за технически ръководител, отговорник по ЗБУТ и отговорник за контрола на качеството, съдържаща образци на подписи и изготвена по образца на ПКБ *Приложение – Заповед изпълнител за контрол и обр. подписи* – 2 копия;
- 1.10. Протокол за откриване на строителна площадка, изготвен по образца на ПКБ *Приложение – Протокол за откриване на строителна площадка* (в случай, че не се изисква разрешение за строеж), или Обр. № 2/2а от Наредба №3 САПВС (в случай, че обектът е с разрешение за строеж) – 2 оригинала;
- 1.11. Първоначална декларация за наемане на безработни, изготвена по образца на ПКБ *Приложение – СМР-безработни 1* и заверена от ДБТ с подпис и печат – 3 оригинала;
- 1.12. Списък на безработните, изготвен по образца на ПКБ *Приложение – СМР-безработни 3* и заверен от ДБТ с подпис и печат – 3 оригинала;
- 1.13. Трудови договори на наетите безработни – по 1 копие;
- 1.14. Справка от НАП за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62 от КТ за наети безработни – 1 копие;
- 1.15. Валидна застрахователна полица, съгласно изискванията на чл. 171 от ЗУТ – 2 копия;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....

(подпис и печат)



ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....

(подпис и печат)



1.16. Валидна застрахователна полица „Трудова злополука“ на застрахованите безработни лица, съгласно изискванията на Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“, заедно със заверен от застрахователната компания списък на застрахованите безработни лица – по 2 копия.

**Забележка: Броят на горепосочените документи (оригинали и копия) е само за МТСП и не включва екземплярите за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

## **2. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА МЕЖДИННО ПЛАЩАНЕ ОТ МТСП (КОГАТО СТОЙНОСТТА ПО ТОЗИ ДОГОВОР Е НАД 100 000 ЛЕВА С ДДС)**

- 2.1. Платежен документ (фактура) – 1 оригинал и 2 копия;
- 2.2. Писмо от възложителя за счетоводно отчитане на средствата по параграфи, изготвено по образеца на ПКБ Приложение 1 – 3 оригинала;
- 2.3. Акт за изпълнени видове СМР/СРР, изготвен по образеца на ПКБ Приложение – Акт за СМР – 3 оригинала;
- 2.4. Подробна количествена сметка за изпълнените видове работи за периода, изготвена по образеца на ПКБ Приложение – ПКС – 2 оригинала;
- 2.5. Актове и протоколи, съставени по време на изпълнение на СМР/СРР, вкл. и актове за скрити работи – 1 оригинал;
- 2.6. Заповеди в заповедната книга на обекта (при издадено разрешение за строеж) – 2 копия;
- 2.7. Месечна декларация за безработни, изготвена по образеца на ПКБ Приложение – СМР-безработни 2 и заверена от ДБТ с подпис и печат – 3 оригинала;
- 2.8. Списък на безработните, изготвен по образеца на ПКБ Приложение – СМР-безработни 3 и заверен от ДБТ с подпис и печат – 3 оригинала;
- 2.9. Присъствена форма за явяване на работа на безработните за месеца – 2 копия;
- 2.10. Ведомост за заплати с рекапитулация за направени осигурителни вноски – 2 копия;
- 2.11. Извлечение от банката за преведено от изпълнителя трудово възнаграждение на безработните – 1 копие;
- 2.12. Платежни нареждания за внесени осигурителни вноски на безработните – по 1 копие;
- 2.13. Първоначална декларация на допълнително наети безработни, изготвена по образеца на ПКБ Приложение – СМР-безработни 1 и заверена от ДБТ с подпис и печат – 3 оригинала;
- 2.14. Списък на допълнително наети безработни, изготвен по образеца на ПКБ Приложение – СМР-безработни 3 и заверен от ДБТ с подпис и печат – 3 оригинала;
- 2.15. Трудови договори на допълнително наети безработни – по 1 копие;
- 2.16. Справка от НАП за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62 от КТ за допълнително наети безработни – 1 копие;
- 2.17. Застрахователна полица на допълнително наети безработни, съгласно изискванията на Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“, с приложен заверен от застрахователната компания списък – по 2 копия;
- 2.18. Заповеди за освобождаване на безработните и справка от НАП по чл. 62 от КТ за тяхното освобождаване – по 1 копие.


**Забележка: Броят на горепосочените документи (оригинали и копия) е само за МТСП и не включва екземплярите за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

## **3. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ ОТ МТСП**

- 3.1. Платежен документ (фактура) – 1 оригинал и 2 копия;
- 3.2. Писмо от възложителя за счетоводно отчитане на средствата по параграфи, изготвено по образеца на ПКБ Приложение 1 – 3 оригинала;
- 3.3. Акт за изпълнени видове СМР/СРР по корекционна сметка, изготвен по образеца на ПКБ Приложение – Акт за СМР - корекционна сметка – 3 оригинала;
- 3.4. Протокол за корекционна сметка, изготвен по образеца на ПКБ Приложение – Протокол за корекционна сметка – 3 оригинала;
- 3.5. Констативен протокол за допълнителни количества СМР/СРР, изготвен по образеца на ПКБ Приложение – Протокол за допълнителни СМР – 2 оригинала;
- 3.6. Констативен протокол за нови видове СМР/СРР, изготвен по образеца на ПКБ Приложение – Протокол за нови СМР – 2 оригинала;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....

(подпис и печат)



- 3.7. Подробна количествена сметка за нови видове работи за периода, изготвена по образеца на ПКБ Приложение – ПКС за нови СМР – 2 оригинала;
- 3.8. Анализи на единичните цени на новите видове работи – 2 оригинала, заедно с фактури – по 1 копие;
- 3.9. Заповед на възложителя за назначаване на комисия за приемане на обекта – 2 копия;
- 3.10. Протокол за установяване годността за ползване на обекта, изготвен по образеца на ПКБ Приложение – Протокол установяване годност – 3 оригинала;
- 3.11. В изискуемите по ЗУТ случаи се прилага констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение №15 от Наредба №3 САПВС – 3 оригинала;
- 3.12. Доказателства, представени от изпълнителя, че е заплатил на подизпълнителя всички работи, приети от възложителя в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя (важи в случай на сключен договор за подизпълнение) – 2 копия;
- 3.13. Декларации за експлоатационни показатели или декларации за характеристиките на строителните продукти съгласно Наредба № РД-02-20-1/05.02. 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България – по 1 копие;
- 3.14. Декларация относно изпълнения предмет на договора за СМР, използваните материали/изделия/ системи, изпълнените човекомесеци и статуса на безработните лица след приключване на СМР, която е изготвена по образеца на ПКБ Приложение – Декларация изпълнен договор и статус безработни – 3 оригинала.

**Забележка: Броят на горепосочените документи (оригинали и копия) е само за МТСП и не включва екземплярите за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

**Забележка: Копията от документите на възложителя по Приложение №2 се заверяват „вярно с оригинала“, с подпис и печат на възложителя, а копията от документите на изпълнителя се заверяват „вярно с оригинала“, с подпис и печат на изпълнителя.**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....

(подпис и печат)



ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....

(подпис и печат)



# ОБЩИНА ПАНАГОРИЩЕ

4500 Панাগорище, площад "20 април" № 13, тел.: (0357) кмет 6-00-41, факс: 6-30-68,  
информация (0357) 6-00-60, гл. счетоводител (0357) 6-00-89,  
e-mail: obstina@abv.bg; oiba.panagurishte@gmail.com



Приложение № 10

ДО

ОБЩИНА ПАНАГОРИЩЕ

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Долуподписаният/ата Боряна Панайотова Панайотова (*трите имена*), л.к. № 641262904, издадена на 03.11.2010 г. от МВР гр. Пловдив, адрес: гр. Пловдив, бул. Шести септември № 54, ет. 5, ап. 8, представляващ/а «Саграда» ООД (*наименование на фирмата-участник*), ЕИК 115870346 и адрес на управление: гр. Пловдив, жк Кършияка, ул. «Ибър» № 25, ет. 3, ап. 3, в качеството ми на Управител (*длъжност*), участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: „ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДА В ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ И ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

С настоящото, във връзка с Ваше Решение и обявление за възлагане чрез открита процедура на обществената поръчка с посочения по-горе предмет, Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас поръчка:

**I. Цена на поръчката без ДДС, съгласно Приложение – КСС оферта:**

**292713.10 лева ( Двеста деветдесет и две хиляди седемстотин и тринадесет лева 10 стотинки) цената се изписва цифром и словом),**

**от които 160774.86 лева без ДДС за материали, представляващи 60.42 % от общата цена.**

**II. Елементи на ценообразуване, използвани при изготвяне на Приложение – КСС оферта, които ще участват и при ценообразуване на допълнителни видове СМР/СРР:**

1. Часова ставка	4.50 лева/час;
2. Допълнителни разходи върху труд	90 %;
3. Допълнителни разходи върху механизация	25 %;
4. Доставно-складови разходи	10 %;
5. Печалба	10 %.

**III. Единичните цени са съгласно Приложение – КСС оферта и са формирани в съответствие с анализите на всички офертни единични цени, приложени към настоящото предложение и представляващи неразделна част от него.**

**Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на предмета на настоящата поръчка е в размер на обявената прогнозна стойност.**

**\* Оферти на участниците, които надхвърлят обявения финансов ресурс на поръчката ще бъдат отстранени като неотговарящи на предварително обявените от възложителя условия на поръчката.**

До подготвянето на договор, това ценово предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора в размер на 5% от приетата договорна стойност без ДДС.

**Неразделна част от ценовото предложение са:**

1. Количествено-стойностна сметка (КСС)
2. Анализи на единичните цени

**Приложенията се представят на хартиен и електронен носител.**

Саграда ООД Пловдив

Наименование на участника:

Име и фамилия на представителя на участника:

Длъжност:

Подпис и печат:

Дата:

Боряна Панайотова


Управител




Обект: Преустройство на сграда в Домашен социален патронаж и Детска млечна кухня  
 Възложител: Община Панагюрище  
 Участник: САГРАДА ООД Пловдив

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА


№	Вид работа	Мерна ед.	Количество	Единична цена	Част "Материали"			Обща стойност
					Единична цена на материала	Обща стойност на материала	Обща стойност	
1	2	3	4	5	6	7=4x6	8=4x5	
I.	<b>РАЗРУШАВАНЕ И ДЕМОНТАЖ</b>							
1	Демонтаж на стара дограма - врати, врати с прозорец, прозорци, витрини	бр.	34.00	11.10	-	-	377.40	
2	Изрязване и укрепване/по конструктивен детайл/ на отвори в тухлени зидове с дебелина 25см.	м2	19.00	54.66	28.85	548.15	1 038.54	
3	Изрязване и укрепване с подходящ размер готов елемент - щурц /по конструктивен детайл/ на отвори в тухлени зидове с дебелина 12см.	м2	15.00	52.44	27.40	411.00	786.60	
4	Събаряне на тухлени стени с дебелина 12см.	м2	20.00	3.09	-	-	61.80	
5	Събаряне на подпрозоречни зидове с дебелина 25см.	м2	4.46	7.57	-	-	33.76	
6	Сваляне на стара фаянсова облицовка	м2	90.00	3.28	-	-	295.20	
7	Разрушаване на бетонови корита за чешми и бетонови плотове	м2	5.00	9.34	-	-	46.70	
8	Сваляне на стара ламперия	м2	140.00	3.76	-	-	526.40	
9	Демонтаж на керемиди	м2	283.00	1.05	-	-	297.15	
10	Демонтаж на улици	м	83.00	1.51	-	-	125.33	
11	Демонтаж на водосточни тръби.	м	24.00	1.51	-	-	36.24	
12	Премахване на съществуваща подова настилка балатум и циментова замазка	м2	250.00	6.71	-	-	1 677.50	
13	Събиране, натоварване и разтоварване и превоз на отпадъци с камион до 2 км. включително и такса депо	м3	50.00	10.02	-	-	501.00	
II.	<b>ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА</b>							



№	Вид работа	Мерна ед.	Количество	Единична цена	Част "Материали"			Обща стойност
					Единична цена на материала	Обща стойност на материала	Обща стойност	
1	2	3	4	5	6	7=4x6	8=4x5	
14	Доставка и полагане на топлоизолация EPS - 10 см - от външната страна на оградящите стени /в това число лепило, шлакловъчна смес, ъглови профили, крепежни елементи и армираща мрежа/	м2	190.84	31.30	12.76	2 435.12	5 973.29	
15	Доставка и полагане на топлоизолация XPS - 10 см - по цокъла./ в това число лепило, шлакловъчна смес, ъглови профили, крепежни елементи и армираща мрежа/	м2	29.00	38.19	17.46	506.34	1 107.51	
16	Доставка и полагане на топлоизолация XPS 2 см - за обръщане на отвори с ширина до 20см /в това число лепило, шлакловъчна смес, ъглови профили, крепежни елементи и армираща мрежа/	м	148.80	11.87	2.92	434.50	1 766.26	
17	Доставка и полагане на минерална мазилка по фасадата - с цвят, одобрен от възложителя	м2	190.00	18.33	9.70	1 843.00	3 482.70	
18	Доставка и полагане на минерална мазилка по козирките на фасадата и околносторечните рамки - с цвят, одобрен от възложителя	м	173.60	6.60	1.48	256.93	1 145.76	
19	Доставка и полагане на водоотблъскваща мозаечна мазилка по цокъл по цветен проект - с цвят, одобрен от възложителя, вкл. грундиране	м2	29.00	20.86	10.40	301.60	604.94	
20	Доставка и монтаж на подпрозоречен перваз алуминиев с ширина до 25 см	м	31.00	23.32	15.38	476.78	722.92	
21	Доставка и монтаж на профил 5/5см EPS с полимерциментово покритие за обикване на външни прозорци и врати	м	148.80	1.97	0.45	66.96	293.14	
22	Доставка и изпълнение на тухлена зидария 25см за затваряне на отвори по външни и вътрешни стени.	м3	11.25	137.60	101.66	1 143.68	1 548.00	
23	Доставка и изпълнение на тухлена зидария 12см за вътрешни зидове.	м2	176.20	28.26	12.94	2 280.03	4 979.41	
24	Ремонт на съществуваща дървена конструкция - доставка и подмяна на носещи конструктивни елементи с размери аналогични на съществуващите, с дървен материал С24, защитен против гниене и биологични вредители	м3	13.25	509.58		5 518.36	6 751.94	
25	Доставка и направа на летвена обшивка и летвена скара с дебелина 2,5см	м2	382.00	14.59		3 594.62	5 573.38	



№	Вид работа	Мерна ед.	Количество	Единична цена	Част "Материали"			Обща стойност
					Единична цена на материала	Обща стойност на материала	Обща стойност	
1	2	3	4	5	6	7=4x6	8=4x5	
26	Доставка и монтаж на керемиди тип Марсилски	м2	382.00	19.50	14.56	5 561.92	7 449.00	
27	Доставка и монтаж на задолучна пола с ширина 40 см.	м	83.00	11.76	7.92	657.36	976.08	
28	Доставка и направа на обшивка около комини до 60см от поцинкована ламарина	м	10.80	13.28	8.64	93.31	143.42	
29	Доставка и полагане на редена топлоизолация - каменна минерална вата 14 см.	м2	264.00	28.53	13.30	3 511.20	7 531.92	
30	Доставка и полагане на пароиолация	м2	264.00	2.19	0.48	126.72	578.16	
31	Доставка и монтаж на водосточни тръби ф 110мм от пластифицирана ламарина 0,53мм за скатния покрив, включително укрепване	м	24.00	12.29	5.19	124.56	294.96	
32	Доставка и монтаж на безшевни улуци за скатния покрив с от пластифицирана ламарина 0,53мм	м	83.00	15.35	10.73	890.59	1 274.05	
33	Направа на изравнителна циментова замазка до 2 см за плочата на козирката	м2	55.20	9.47	1.61	88.87	522.74	
34	Доставка и полагане на хидроизолация- битумна х.и. мембрана 4мм - 1 слой върху битумен грунд	м2	55.20	10.26	4.64	256.13	566.35	
35	Очукване и възстановяване на обрушената част от челата на бетонни козирки с готова смес - циментова мазилка	м	10.00	8.34	1.92	19.20	83.40	
36	Очукване и възстановяване на обрушената мазилка по тавана на козирките с готова смес - циментова мазилка	м2	10.00	12.79	3.11	31.10	127.90	
37	Доставка и монтаж на прозорци тип П1 - петкамерна PVC дограма със стъклопакет, двукрил 200 x 160 см, отваряеми крила на хоризонтална и вертикална ос	бр.	3.00	352.51	277.13	831.39	1 057.53	
38	Доставка и монтаж на прозорци тип П2 - петкамерна PVC дограма със стъклопакет, 190 x 160 см, две отваряеми крила на хоризонтална и вертикална ос	бр.	2.00	336.70	263.53	527.06	673.40	
39	Доставка и монтаж на прозорци тип П3- петкамерна PVC дограма със стъклопакет, 160 x 160 см, две отваряеми крила на хоризонтална и вертикална ос	бр.	2.00	274.45	216.13	432.26	548.90	
40	Доставка и монтаж на прозорци тип П4 - петкамерна PVC дограма със стъклопакет, еднокрил 80 x 70 см, отваряеми крила на хоризонтална и вертикална ос	бр.	8.00	50.48	403.84	592.16		







№	Вид работа	Мерна ед.	Количество	Единична цена	Част "Материали"			Обща стойност
					Единична цена на материала	Обща стойност на материала	Обща стойност	
1	2	3	4	5	6	7=4x6	8=4x5	
41	Доставка и монтаж на прозорци тип П5 - петкамерна PVC дограма със стъклопакет, двукрило 140 x 70 см, две отваряеми крила на хоризонтална и вертикална ос	бр.	8.00	119.10	86.56	692.48	952.80	
42	Доставка и монтаж на вътрешни PVC первази до 20 см	м	30.60	20.41	13.35	408.51	624.55	
43	Доставка и монтаж на вътрешна алуминиева врата В1-70/200, самозатварящ автомат, WC брава (индикация червено/зелено), неръждаема стомана, панти неръждаема стомана	бр.	1.00	203.74	158.46	158.46	203.74	
44	Доставка и монтаж на вътрешна алуминиева врата В2-80/200, самозатварящ автомат, WC брава (индикация червено/зелено), неръждаема стомана, панти неръждаема стомана	бр.	1.00	227.94	178.46	178.46	227.94	
45	Доставка и монтаж на вътрешна алуминиева врата В3-70/200, самозатварящ автомат, дръжки вън/вътре неръждаема стомана, панти неръждаема стомана	бр.	6.00	203.74	158.46	950.76	1 222.44	
46	Доставка и монтаж на вътрешна врата В4-70/200, самозатварящ автомат, дръжки вън/вътре неръждаема стомана, панти неръждаема стомана, ОУ-Е1 90мин.	бр.	7.00	390.03	311.40	2 179.80	2 730.21	
47	Доставка и монтаж на вътрешна алуминиева врата В5-80/200, самозатварящ автомат, дръжки вън/вътре неръждаема стомана, панти неръждаема стомана	бр.	6.00	227.94	178.46	1 070.76	1 367.64	
48	Доставка и монтаж на вътрешна врата В6-80/200, самозатварящ автомат, дръжки вън/вътре неръждаема стомана, панти неръждаема стомана, ОУ-Е1 90мин.	бр.	4.00	390.03	311.40	1 245.60	1 560.12	
49	Доставка и монтаж на вътрешна алуминиева врата В7-90/200, самозатварящ автомат, неръждаема стомана, панти неръждаема стомана	бр.	2.00	252.14	198.46	396.92	504.28	
50	Доставка и монтаж на вътрешна, алуминиева, плъзгаща се врата В8-70/200, дръжки вън/вътре- неръждаема стомана, панти неръждаема стомана	бр.	4.00	216.01	168.60	674.40	864.04	
51	Доставка и монтаж на вътрешна алуминиева, плъзгаща се врата В9-70/200, дръжки вън/вътре- неръждаема стомана, панти неръждаема стомана, ОУ-Е1 90мин.	бр.	1.00	390.03	311.40	311.40	390.03	
52	Доставка и монтаж на вътрешна алуминиева врата В10-80/200, тип "летяща", панти неръждаема стомана	бр.	2.00	231.81	181.66	363.32	463.62	




№	Вид работа	Мерна ед.	Количество	Единична цена	Част "Материали"			Обща стойност
					Единична цена на материала	Обща стойност на материала	Обща стойност	
1	2	3	4	5	6	7=4x6	8=4x5	
53	Доставка и монтаж на външна плътна врата B11-100/200+ надстройка прозорец 100/60см, PVCдограма.	бр.	3.00	309.22	244.86	734.58	927.66	
54	Доставка и монтаж на външна плътна врата B12-90/200+ надстройка прозорец 90/60см, PVCдограма.	бр.	2.00	280.06	220.76	441.52	560.12	
55	Доставка и монтаж на външна плътна врата B13-80/200+ надстройка прозорец 80/60см, PVCдограма.	бр.	2.00	250.90	196.66	393.32	501.80	
56	Направа на изравнителна, армирана, циментова замазка под топлоизолация от 3 до 5 см, с мрежа ф5 20/20 см	м2	249.97	14.32	5.22	1 304.84	3 579.57	
57	Доставка и полагане на топлоизолация на подове XPS - 5 см - по подове, в това число лепило и замазка 2см над изолация	м2	249.97	18.90	8.00	1 999.76	4 724.43	
58	Доставка и полагане на теракот, след одобрение от възложителя	м2	47.23	32.07	20.04	946.49	1 514.67	
59	Доставка и полагане на гранитогрес, след одобрение на възложителя	м2	190.26	36.30	23.54	4 478.72	6 906.44	
60	Доставка и монтаж на цокъл - за помещения с настилка от теракота	м	37.98	8.40	2.44	92.67	319.03	
61	Доставка и монтаж на цокъл - за помещения с настилка от гранитогрес	м	150.99	8.84	2.80	422.77	1 334.75	
62	Доставка и монтаж на преходни лисни - при промяна на настилната при врати, след одобрение на възложителя	м	7.10	10.68	4.81	34.15	75.83	
63	Очукване и възстановяване на компрометирана вътрешна вароциментова мазилка, вкл грундиране с дълбокопроникващ грунд	м2	20.00	11.85	3.11	62.20	237.00	
64	Доставка и полагане на фина шпакловка по вътрешни стени, вкл. грундиране преди боядисване	м2	644.55	6.17	2.22	1 430.90	3 976.87	
65	Доставка и полагане на латекс - бял, до плътно покриване	м2	644.55	4.59	1.22	786.35	2 958.48	
66	Доставка и монтаж на фаянс - височина до 2м в мокри помещения, вкл алуминиеви лисни, след одобрение от възложителя	м2	279.36	31.65	9.69	5 500.60	8 841.74	
67	Доставка и полагане на лисни за оформяне на отвори на прозорци (отвътре)	м	148.00	4.66		224.96	689.68	



№	Вид работа	Мерна ед.	Количество	Единична цена	Част "Материали"			Обща стойност
					Единична цена на материала	Обща стойност на материала	Обща стойност	
1	2	3	4	5	6	7=4x6	8=4x5	
68	Доставка и полагане на фина шпакловка по вътрешни тавани, вкл. грундиране преди боядисване	М2	237.49	6.72	2.29	543.85	1 595.93	
69	Доставка и полагане на латекс - бял, до плътно покриване	М2	237.49	4.68	1.22	289.74	1 111.45	
III.	<b>ЧАСТ: БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>							
70	Доставка, направа и разваляне на кофрак за стоманобетонни елементи - рампи и други	М2	7.30	19.13	11.79	86.07	139.65	
71	Изработка и монтаж на арм. ср. сложност В420 (А-III) В500С	КГ	94.00	1.86	0.75	70.50	174.84	
72	Доставка и полагане на бетон С20/25 за стоманобетонни елементи - рампи и други	М3	1.50	144.98	98.64	147.96	217.47	
73	Доставка и монтаж на метални парпети за рампата	М	17.50	17.19	8.39	146.83	300.83	
74	Ремонт на съществуващи външни стъпала и площадки-обрушване на повредените участъци, запълване на пукнатините и възстановяване на отчупените части с циментов разтвор	М2	24.69	13.90	4.34	107.15	343.19	
75	Подготовка на терена за полагане на нова тротоарна настилка - премахване на съществуващите плочки, почистване на растенията, маркиране контурите на изкопите за полагане на трошения камък	М2	105.00	2.55	-	-	267.75	
76	Изкоп на земни маси	М3	485.75	3.43	-	-	1 666.12	
77	Доставка и полагане на несортиран трошен камък, с дебелина на слоя до 30 см, уплътнен на слоеве от 15 см	М3	485.75	35.40	14.83	7 203.67	17 195.55	
78	Доставка и полагане на асфалтова настилка от неплътен асфалтобетон 4см - машинно	Т	125.50	131.46	94.22	11 824.61	16 498.23	
79	Доставка и полагане на асфалтова настилка от плътен асфалтобетон 4см - машинно	Т	125.50	134.85	98.20	12 324.10	16 923.68	
80	Доставка и полагане на тротоарна настилка от плочи с размер 20/10/4 см - в цвят - сиво, с повърхност от видим бетон с покритие от кварцов пясък, за стълбищата, рампи и площадката за експедиция върху цименто-пясъчен разтвор 1:3 -деб. 3 см	М2	190.00	26.73	19.36	3 678.40	5 078.70	
81	Доставка и полагане на декоративен бордюр с размер 16/8/50 см	М	30.00	12.29	12.29	222.90	368.70	




№	Вид работа	Мерна ед.	Количество	Единична цена	Част "Материали"			Обща стойност
					Единична цена на материала	Обща стойност на материала		
1	2	3	4	5	6	7=4x6	8=4x5	
82	Доставка и полагане на пътен бордюру с размер 50/25/15 см, включително всички свързани с това разходи.	м	490.00	23.14	14.31	7 011.90	11 338.60	
IV.	<b>ЧАСТ: Вик</b>							
83	Доставка и монтаж на PРг водопроводни тръби, включително фитинги ф20 PN16 с топлинна изолация и укрепване за студена вода	м	55.00	7.43	3.70	203.50	408.65	
84	Доставка и монтаж на PРг водопроводни тръби, включително фитинги ф20 PN16 с алуминиева вложка с топлинна изолация и укрепване за студена вода	м	20.00	7.43	3.70	74.00	148.60	
85	Доставка и монтаж на PРг водопроводни тръби, включително фитинги ф25 PN16 с алуминиева вложка с топлинна изолация и укрепване за студена вода	м	16.00	8.73	4.78	76.48	139.68	
86	Доставка и монтаж на PРг водопроводни тръби, включително фитинги ф32 PN16 с алуминиева вложка с топлинна изолация и укрепване за студена вода	м	51.00	11.47	6.98	355.98	584.97	
87	Доставка и монтаж на PРг водопроводни тръби, включително фитинги ф40 PN16 с алуминиева вложка с топлинна изолация и укрепване за студена вода	м	15.00	12.99	8.30	124.50	194.85	
88	Доставка и монтаж на PРг водопроводни тръби, включително фитинги ф20 PN20 с топлинна изолация и укрепване за топла вода	м	55.00	9.10	4.72	259.60	500.50	
89	Доставка и монтаж на PРг водопроводни тръби, включително фитинги ф20 PN20 с алуминиева вложка с топлинна изолация и укрепване за топла вода	м	22.00	10.07	5.97	131.34	221.54	
90	Доставка и монтаж на PРг водопроводни тръби, включително фитинги ф25 PN20 с алуминиева вложка с топлинна изолация и укрепване за топла вода	м	30.00	11.11	6.84	205.20	333.30	
91	Доставка и монтаж на PРг водопроводни тръби, включително фитинги ф32 PN20 с алуминиева вложка с топлинна изолация и укрепване за топла вода	м	15.00	12.51	7.99	119.85	187.65	
92	Доставка и монтаж на PРг водопроводни тръби, включително фитинги ф40 PN20 с алуминиева вложка с топлинна изолация и укрепване за топла вода	м	5.00	14.17		46.35	70.85	



№	Вид работа	Мерна ед.	Количество	Единична цена	Част "Материали"			Обща стойност
					Единична цена на материала	Обща стойност на материала	Обща стойност	
1	2	3	4	5	6	7=4x6	8=4x5	
93	Доставка и монтаж на спирателен кран ф40 с изпразнител	бр	1.00	18.47	12.92	12.92	18.47	
94	Доставка и монтаж на мини спирателни кранове ф3/8"	бр	2.00	6.26	3.77	7.54	12.52	
95	Доставка и монтаж на смесителна батерия за тоалетна мивка	бр	3.00	48.36	38.56	115.68	145.08	
96	Доставка и монтаж на смесителна батерия за кухненска мивка	бр	18.00	50.47	40.00	720.00	908.46	
97	Доставка и монтаж за смесителна батерия за душ	бр.	2.00	56.79	45.23	90.46	113.58	
98	Доставка и монтаж за вентил за тоалетно казанче	бр.	2.00	8.62	5.48	10.96	17.24	
99	Доставка и монтаж на спирателен кран ф 32 пред и след бойлер	бр.	2.00	17.25	12.00	24.00	34.50	
100	Доставка и монтаж обратна клапа ф32 пред бойлер	бр.	1.00	24.40	18.52	18.52	24.40	
101	Доставка и монтаж на предпазен вентил при бойлер	бр.	1.00	12.00	8.27	8.27	12.00	
102	Доставка и монтаж на ел. бойлер - неръждаем; обем 300л.; една серпентина; енергиен клас А, вкл ел. нагревател	бр.	1.00	1386.18	1 128.50	1 128.50	1 386.18	
103	Доставка и монтаж на шкаф с едногнездова мивка с плот от неръждаема стомана, анкерирани в стената и пода - съгласно спецификация част Технология -комплект със сифон	бр	10.00	681.70	555.80	5 558.00	6 817.00	
104	Доставка и монтаж на шкаф с двугнездова мивка с плот от неръждаема стомана, анкерирани в стената и пода - съгласно спецификация част Технология -комплект със сифон	бр	9.00	738.87	602.57	5 423.13	6 649.83	
105	Доставка и полагане на PVC-U SN8 тръби ф110-дебелостенни, в готов изкоп	м	30.00	7.45	4.60	138.00	223.50	
106	Доставка и полагане на PVC-U SN8 тръби ф160-дебелостенни, в готов изкоп	м	60.00	10.09	6.54	392.40	605.40	
107	Доставка и монтаж на PVC тръби ф110 с фасонни части в сгради	м	57.00	7.83	4.92	280.44	446.31	
108	Доставка и монтаж на PVC тръби ф50 с фасонни части в сгради	м	25.00	4.29	2.37	59.25	107.25	
109	Доставка и монтаж на стоманени тръби ф75/ усилени тръби ф50 с фасонни части в сгради	м	3.00	6.57	4.25	12.75	19.71	




№	Вид работа	Мерна ед.	Количество	Единична цена	Част "Материали"			Обща стойност
					Единична цена на материала	Обща стойност на материала	Обща стойност	
1	2	3	4	5	6	7=4x5	8=4x5	
110	Доставка и монтаж на тръби ф110, устойчиви на UV-лъчи за вентилация на канализацията	м	8.00	5.32	3.23	25.84	42.56	
111	Доставка и монтаж на вентилационна шапка за тръба ф110	бр	8.00	6.69	4.35	34.80	53.52	
112	Доставка и монтаж тоалетна чиния със задно оттичане, комплект с нискоразположено клозетно казанче	бр	2.00	116.28	92.54	185.08	232.56	
113	Доставка и монтаж тоалетна мивка- полупорцеланова, среден формат, комплект със сифон	бр	3.00	51.96	38.83	116.49	155.88	
114	Доставка и монтаж подов сифон със странично оттичане ф50	бр	22.00	7.69	5.18	113.96	169.18	
115	Доставка и монтаж на мазниноуловител за монтаж под мивка Q=0,5l/s	бр.	5.00	216.37	172.35	861.75	1 081.85	
116	Доставка и монтаж на ревизионен отвор ф160 за хоризантален монтаж	бр.	2.00	5.70	2.75	5.50	11.40	
117	Доставка и монтаж на ревизионен отвор ф110 за вертикален монтаж	бр.	12.00	3.77	1.72	20.64	45.24	
118	Доставка и монтаж на водосточни казанчета	бр.	4.00	12.65	6.10	24.40	50.60	
V.	<b>ЧАСТ:ЕЛЕКТРО</b>							
119	Доставка, монтаж и пуск (вкл настройки и проби) на дизел-генераторен агрегат със технически параметри и комплектовка: мощност - 15kVA, напрежение 0,4/0,231 kV, собствено табло за контрол и АВР, за монтаж на открито с шумозаглушителен кожух, със система за автоматично подхранване на маслото и нафта	бр	1.00	7796.91	6 365.00	6 365.00	7 796.91	
120	Доставка и монтаж на главно разпределително табло, по приложена еднолинейна схема ГРТ	бр	1.00	999.36	730.00	730.00	999.36	
121	Доставка и монтаж на ел.табло ТДО-1 по приложена еднолинейна схема	бр	1.00	261.06	173.00	173.00	261.06	
122	Доставка и монтаж на ел.табло ТДО-2 по приложена еднолинейна схема	бр	1.00	261.06	173.00	173.00	261.06	
123	Направа на изкоп 0,8/0,4м със зариване и трамбоване и поставяне на сигнална ПВЦ лента	м	295.00	6.66	0.15	44.25	1 964.70	
124	Доставка и полагање в изкоп на инсталционна тръба Ф110мм	м	60.00	2.34	1/15	69.00	140.40	



№	Вид работа	Мерна ед.	Количество	Единична цена	Част "Материали"			Обща стойност
					Единична цена на материала	Обща стойност на материала	Обща стойност	
1	2	3	4	5	6	7=4x6	8=4x5	
125	Доставка и полагане в изкоп на инсталционна тръба Ф25мм	м	295.00	0.99	0.35	103.25	292.05	
126	Направа на кабелна шахта тип Енерго 90/60см, включително капак	бр	3.00	115.71	56.76	170.28	347.13	
127	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x1.5мм2	м	215.00	2.16	1.00	215.00	464.40	
128	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x2.5мм2	м	1680.00	2.43	1.23	2 066.40	4 082.40	
129	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x4мм2	м	497.00	3.86	2.10	1 043.70	1 918.42	
130	Доставка и полагане на кабел СВТ 5x4мм2	м	39.00	5.43	3.32	129.48	211.77	
131	Доставка и полагане на кабел СВТ 5x6мм2	м	65.00	8.90	5.95	386.75	578.50	
132	Доставка и полагане на кабел СВТ 5x10мм2	м	15.00	12.90	8.80	132.00	193.50	
133	Доставка и полагане на кабел СВТ 5x25мм2	м	30.00	25.10	16.85	505.50	753.00	
134	Доставка и полагане на кабел СВТ 4x70мм2	м	58.00	49.84	35.35	2 050.30	2 890.72	
135	Доставка и полагане на мостов проводник тип ПВВМ 3x1,5 под мазилка	м'	1350.00	2.00	0.87	1 174.50	2 700.00	
136	Доставка и полагане на мостов проводник тип ПВВМ 4x1,5 под мазилка	м'	125.00	2.07	0.93	116.25	258.75	
137	Доставка и полагане в тръба под мазилка на кабел тип FTP 2x4x0,5, Cat.5e	м	50.00	1.39	0.53	26.50	69.50	
138	Направа на улеи в тухлена стена и подмазването им с варо-гипсов разтвор	м	650.00	2.78	0.15	97.50	1 807.00	
139	Направа отвори за конзоли в тухлена стена	бр	147.00	1.13	-	-	166.11	
140	Направа отвори в тухлена стена и подмазването им с варогипсов разтвор 5/5см	бр	90.00	1.51	0.07	6.30	135.90	
141	Доставка и монтаж на разклонителна пластмасова кутия за скрита инсталация d=88mm	бр	165.00	2.09	0.55	90.75	344.85	
142	Доставка и монтаж на гофрирани тръби Ф16мм под мазилка	м	25.00	1.64	0.18	4.50	41.00	
143	Доставка и полагане на гофрирана тръба Ф23мм под мазилка	м	650.00	0.98	0.19	123.50	637.00	
144	Доставка и полагане в улеи под мазилка на негорима гофрирана тръба Ф23мм	м	50.00	1.43	0.40	20.00	71.50	
145	Доставка и полагане в улеи под мазилка на негорима гофрирана тръба Ф32мм	м	35.00	1.55	0.50	17.50	54.25	
146	Доставка и монтаж на кабелна скара 200мм, включително крепежи и аксесоари	м	30.00	17.35	7.00	330.00	520.50	




№	Вид работа	Мерна ед.	Количество	Единична цена	Част "Материали"			Обща стойност
					Единична цена на материала	Обща стойност на материала	8=4x5	
1	2	3	4	5	6	7=4x6	8=4x5	
147	Доставка и монтаж на осветително тяло за монтаж на таван IP54, LED36W, 120см, 3600lm	бр	48.00	29.40	21.20	1 017.60	1 411.20	
148	Доставка и монтаж на осветително тяло за монтаж на таван IP54, LED18W, 60см, 1800lm	бр	7.00	25.29	17.80	124.60	177.03	
149	Доставка и монтаж на осветително тяло за монтаж на таван тип плафон с вграден сензор за движение IP44, LED15W	бр	4.00	18.88	12.50	50.00	75.52	
150	Доставка и монтаж на фасаден аплик 1xLED10W, IP54, 220V	бр	7.00	20.57	13.90	97.30	143.99	
151	Доставка и монтаж на LED панел 60/60см, 36W/840, 3600lm, IP21, за монтаж на таван	бр	6.00	56.58	43.20	259.20	339.48	
152	Доставка и монтаж на евакуационен осветител за монтаж на стена, IP54, 1xLED3W пиктограма "Стрелка" - хоризонтална/вертикална, на зелен фон, с автономно захранване за 1 час	бр	31.00	22.20	15.40	477.40	688.20	
153	Доставка и монтаж на еднополюсен ключ, 10А, комплект с конзола, рамка и механизъм, за монтаж в тухлена стена, IP21	бр	12.00	7.30	5.10	61.20	87.60	
154	Доставка и монтаж на еднополюсен ключ, 10А, комплект с конзола, рамка и механизъм, за монтаж в тухлена стена, IP54	бр	6.00	7.79	5.50	33.00	46.74	
155	Доставка и монтаж на девиаторен ключ, 10А, комплект с конзола, рамка и механизъм, за монтаж в тухлена стена, IP21	бр	12.00	7.65	5.45	65.40	91.80	
156	Доставка и монтаж на девиаторен ключ, 10А, комплект с конзола, рамка и механизъм, за монтаж в тухлена стена, IP54	бр	22.00	8.11	5.76	126.72	178.42	
157	Доставка и монтаж на PIR сензор за таван, 360гр, обхват 8м	бр	17.00	19.15	14.65	249.05	325.55	
158	Направа на силов, контактен излаз, монофазен, до 10м	бр	5.00	10.35	-	-	51.75	
159	Доставка и монтаж на контакт Шуко, 230V, 16А, IP21, за скрита инсталация, включително конзола	бр	32.00	8.51	6.10	195.20	272.32	
160	Доставка и монтаж на контакт Шуко, 230V, 16А, IP54, за скрита инсталация, включително конзола	бр	52.00	8.88	6.40	332.80	461.76	






№	Вид работа	Мерна ед.	Количество	Единична цена	Част "Материали"			Обща стойност
					Единична цена на материала	Обща стойност на материала	Обща стойност	
1	2	3	4	5	6	7=4x6	8=4x5	
161	Доставка и монтаж на комбинирана стена контактна розетка със следните елементи: 3 x Контакт Шуко, 230V, 16A, IP21; 2 x RJ45, Cat.5E Data&Voice, за вграден монтаж в стена	бр	3.00	65.77	50.00	150.00	197.31	
162	Доставка и монтаж на информационна розетка 2 x RJ45 Cat.5E Data&Voice, вграден монтаж в стена	бр	3.00	39.90	29.00	87.00	119.70	
163	Доставка и монтаж knobка "Пуск-Стоп", 220V	бр	4.00	15.86	9.75	39.00	63.44	
164	Доставка и монтаж на ключ с механично ключе, скрита инсталация, включително конзола	бр	1.00	12.46	7.10	7.10	12.46	
165	Доставка и монтаж на стомано-тръбен поцинкован стълб, анкерно изпълнение, с височина H = 4м, с отвор и капак с ключалка за кабелни връзки, комплект с клемна плоча с възможност за монтаж на защитен автомат, присъединителен диаметър ф60мм, включително анкерна група, изкоп и фундамент	бр	15.00	137.85	92.50	1 387.50	2 067.75	
166	Доставка и монтаж в тръбен стълб на 1 брой автомат тип S60N-6A, с крива C на изключване	бр	15.00	15.16	9.80	147.00	227.40	
167	Доставка и монтаж на LED осветител 1xLED40W, IP54, 220V на стълб	бр	15.00	203.16	163.24	2 448.60	3 047.40	
VI.	<b>МЪЛНИЕЗАЩИТНА И ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>							
168	Доставка и монтаж на поцинкован заземителен кол от профилна стомана L63/63/6mm, L=1.5м	бр	18.00	27.68	18.21	327.78	498.24	
169	Направа на метална контролна кутия 12/12см	бр	3.00	22.17	15.05	45.15	66.51	
170	Доставка и монтаж в кутия на сертифициран прав съединител проводник/шина	бр	3.00	7.74	4.54	13.62	23.22	
171	Доставка и полагане на горещо поцинкована шина 40/4 мм	м	50.00	8.77	4.60	230.00	438.50	
172	Доставка и монтаж на неръждаеми заземителни фланци (пети)	бр	9.00	12.60	7.84	70.56	113.40	
173	Доставка и монтаж на активен мълниеприемник с изпреваращо действие ΔT=30μs, ефективен радиус 28м	бр	1.00	1462.30	1 205.00	1 205.00	1 462.30	
174	Доставка и монтаж на мълниеприемна мачта от неръждаема стомана, за монтаж на активната глава h=2,0м, комплект с конзола за стена(комин)	бр	1.00	121.22	95.90	95.90	121.22	



№	Вид работа	Мерна ед.	Количество	Единична цена	Част "Материали"		Обща стойност
					Единична цена на материала	Обща стойност на материала	
1	2	3	4	5	6	7=4x6	8=4x5
175	Доставка и монтаж на неизолиран проводник AIMgSi05 - ф11mm на хрепители за скатен покрив, комплект	м	20.00	3.71	2.13	42.60	74.20
176	Доставка и монтаж на отвод за мълниоотводна инсталация от изолиран проводник AIMgSi05 - ф11 mm под външната облицовка на сградата	м	10.00	4.06	2.42	24.20	40.60
177	Доставка на клема проводник-проводник (мултиклема) за заземителна инсталация	бр	2.00	3.80	2.20	4.40	7.60
VII	<b>ЧАСТ: ОВК</b>						
178	Доставка и монтаж на инверторна климатична сплит система с вътрешно тяло за високостенен монтаж - Qхл.=2.5kW; Qот.=3.2kW; външно тяло компресорно-кондензационен агрегат Рел.=0.7kW; 220V /9000 BTU/	бр.	2.00	1227.51	976.75	1 953.50	2 455.02
179	Доставка и монтаж на инверторна климатична сплит система с вътрешно тяло за канален монтаж- 2000m3/h - Qхл.=14kW; Qот.=16kW; външно тяло компресорно-кондензационен агрегат Рел.=3.8kW; 220V /48000 BTU/	бр.	2.00	3835.80	3 129.25	6 258.50	7 671.60
180	Доставка и монтаж на ел. радиатор за стенен монтаж/влагозащитен/ 400W;220V	бр.	4.00	121.45	98.50	394.00	485.80
181	Доставка и монтаж на ел. радиатор за стенен монтаж/влагозащитен/ 600W;220V	бр.	1.00	142.85	116.18	116.18	142.85
182	Доставка и монтаж на канален ел. нагревател 9,0kW;380V /двустепенен /	бр.	2.00	159.34	127.02	254.04	318.68
183	Доставка и монтаж на смукателен вентилационен бокс-изпълнение за кухня 1600m3/h;P=250Pa;N=1,5kW;220V	бр.	2.00	489.60	384.02	768.04	979.20
184	Доставка и монтаж на кухненски чадър, иноксов с магноуловител с размери 200/100/45	бр.	2.00	999.35	810.36	1 620.72	1 998.70
185	Доставка и монтаж на осов вентилатор с обратна клапа ф100;90m3/h;20W;220V,влагозащитен	бр.	2.00	53.19	38.35	76.70	106.38
186	Доставка и монтаж на осов вентилатор с обратна клапа ф125;180m3/h;25W;220V,влагозащитен	бр.	1.00	58.72	43.00	43.00	58.72
187	Доставка и монтаж на смукателен канален вентилатор ф160;480m3/h;P=150Pa;N=80W;220V	бр.	2.00	288.65	230.00	460.00	577.30
188	Доставка и монтаж на регулируема вентилационна решетка 425x75	бр.	25.00	33.66		575.00	841.50



№	Вид работа	Мерна ед.	Количество	Единична цена	Част "Материали"			Обща стойност
					Единична цена на материала	Обща стойност на материала	Обща стойност	
1	2	3	4	5	6	7=4x6	8=4x5	
189	Доставка и монтаж на регулируема вентилационна решетка 400x300	бр.	8.00	40.01	28.00	224.00	320.08	
190	Доставка и монтаж на НЖР 750x350	бр.	2.00	27.18	17.40	34.80	54.36	
191	Доставка и монтаж на регулираща клапа ф160	бр.	4.00	10.23	6.50	26.00	40.92	
192	Доставка и монтаж на правоъгълен въздуховод от поцинкована ламарина 0,6мм	м2	35.00	10.69	5.50	192.50	374.15	
193	Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина ф160	м	55.00	10.40	5.25	288.75	572.00	
194	Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина ф100	м	6.00	8.44	4.50	27.00	50.64	
195	Доставка и монтаж на топлоизолация минерална вата 5см	м2	35.00	8.05	4.70	164.50	281.75	
196	Монтаж на конструкция за укрепване на вентилационен въздуховод	кг	50.00	1.02	0.35	17.50	51.00	
<b>Непредвидени разходи - 10% от общата стойност</b>								
				Обща стойност:			160 774.86	292 713.10
				ДДС:			32 154.97	58 542.62
				Обща стойност с ДДС:			192 929.83	351 255.72

Процент на ст-та на материалите: **60.42%**

**Забележка:** Процентът на непредвидените разходи е фиксиран и не може да бъде променен.

**Забележка:** Всички единични цени на видовете СМР (кол.5) и материалите (кол.6) и общата стойност на материалите (кол.7) и общата стойност на СМР (кол.8), са закръглени до втория знак след десетичната запетая.



Участник: .....  
 Боряна Панайотова (име, подпис и печат)



# ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

4500 Панагюрище, площад "20 април" № 13, тел.: (0357) кмет 6-00-41, факс: 6-30-68,  
информация (0357) 6-00-60, гл. счетоводител (0357) 6-00-89,  
e-mail: obstina@abv.bg; oba.panagyurishte@gmail.com



Приложение № 4

ДО

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Долуподписаният/ата Боряна Панайотова Панайотова (*трите имена*), л.к. № 641262904, издадена на 03. 11. 2010 г. от МВР Пловдив, адрес: гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 54, ет. 5, ап. 8, представляващ/а "Саграда" ООД (*наименование на фирмата-участник*), ЕИК 115870346 и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Ибър" № 25, ет. 3, ап. 3, в качеството ми на Управител (*длъжност*), участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: „ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДА В ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ И ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ“**

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

С настоящото, във връзка с Ваше Решение и обявление за възлагане на обществената поръчка с посочения по-горе предмет, Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас поръчка.

Заявяваме, че ще изпълним поръчката в съответствие с всички нормативни изисквания за този вид дейност, както и в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация, обявлението и указанията за възлагане на обществената поръчка.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката, в пълно съответствие с предложението ни, изискванията на Възложителя, правилата на Проект „Красива България“ (ПКБ), действащото законодателство и представения проект на договор.


Приемаме да изпълним поръчката за срок от **4 (четири.)** месеца, съгласно договора за СМР. Срокът за изпълнение на договорените строително-монтажни работи/строително-ремонтни работи започва да тече от датата на откриване на строителната площадка и подписване на Приложение № 2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003



Всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя, ПКБ и ще се изпълняват в обем и съдържание съгласно КСС-договор, техническите спецификации и настоящата оферта.

Декларираме, че сме запознати с документацията за участие и приемаме без възражения условията и изискванията. Посетили сме обекта, запознати сме с всички обстоятелства и условия, които биха повлияли на офертата ни.

Запознати сме с одобрения съгласно ЗУТ инвестиционен проект за горепосочения обект.

**I. В случай, че ни бъде възложено строителството на горепосочения обект, се задължаваме:**





1. Да наемем регистрирани в ДБТ безработни, при реализиране на обекта, които са част от общия състав на работниците, при спазване на изискванията по Приложение – Декларация за приемане на договора;

2. Да изплащаме заплати и внасяме осигурителни вноски, на база минимален месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии, съгласно приложение №1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване;

3. Да осигурим реалистично съотношение между квалифицирани и неквалифицирани работници;

4. Да извършим застраховане (валидно за целия период на договора за СМР) по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ на всички работещи на обекта, вкл. на наетите безработни лица.

В случай, че бъдем определени за изпълнител, с който ще бъде сключен договор, ще представим всички документи, необходими за подписването му, съгласно документацията за участие и в посочения срок от Възложителя.

## II. Удостоверяваме и потвърждаваме, че:

1. Ще подписваме съответните актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/2003 г. и условията на договора за СМР;

2. Строително-монтажните работи (СМР/СРР) ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството;

3. Екзекутивната документация и необходимите изпитания за пускане в експлоатация се осигуряват за наша сметка.

4. Разходите за консумация на електрическа енергия, вода и други консумативи, които са необходими за изграждане и въвеждане на обекта в експлоатация, са за наша сметка.

## III. Предложение за гаранционни срокове

Предлагаме следните гаранционни срокове, съобразно документацията за обществената поръчка и Наредба №2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – **6 години**,
- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др., както и за вътрешни инсталации на сгради) – **6 години**;
- за завършен монтаж на машини, съоръжения, контролно-измервателни системи и автоматика – **5 години**;



## IV. Предложение за срок на реакция





## ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

4500 Панагюрище, площад "20 април" № 13, тел.: (0357) кмет 6-00-41, факс: 6-30-68,  
информация (0357) 6-00-60, гл. счетоводител (0357) 6-00-89,  
e-mail: obstina@abv.bg; oba.panagyurishte@gmail.com



Предлагаме **срок на реакция 3** (словом: Три) в календарни дни, включващ времето от получаване на уведомлението от Възложителя за установена повреда или дефект (в рамките на съответния гаранционен срок), до реалното започване на отстраняването на тази повреда..

### **V. Техническо предложение (в свободен текст и във формат на участника), съдържащо:**

1. *Предлаган подход, план за работа и организация (в свободен текст и във формат на участника), включващ:*

- *Организация на строителния процес, включително временно строителство и организация на строителната площадка;*
- *Организация на доставките на материали и оборудване;*
- *Организация на персонала, взаимозаменяемост, разпределение на човешкия ресурс и отговорностите;*

2. *Предложение относно създаване на условия за спазване изискванията по ЗЗБУТ и Пожарна безопасност (в свободен текст и във формат на участника) с подробно описание на мерките за безопасност и здраве и пожарна безопасност, които ще бъдат въведени при изпълнението на обекта.*

**ВАЖНО! Моля попълнете настоящия раздел според предварително обявените условия на поръчката/изискванията, посочени в Техническите спецификации и показателите за оценка (указания за разработване) на офертите.**

**ВАЖНО! Предложението за изпълнението на поръчката се представя на хартиен носител и на електронен носител (диск) в нередактируем формат (например PDF или еквивалент).**

Наименование на участника: "Саграда" ООД

Име и фамилия на представителя на участника: Боряна Панайотова

Длъжност: Управител

Подпис и печат:

Дата: 17.06.2019 г.

